

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne			
1	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych 2x36W	kpl.		
d.1	0501-03	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym płaskim	m		
d.1	0301-03	YDyP 3x2,5mm o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu na innym podłożu	m	200.000	
		200		RAZEM	200.000
3	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym płaskim	m		
d.1	0301-03	YDyP 3x1,5mm o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na innym podłożu	m	100.000	
		100		RAZEM	100.000
4	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych ledowych	kpl.		
d.1	0502-01	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
d.1	0405-01	5	wyp.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowy	wyp.		
d.1	0405-02	7	wyp.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.		
d.1	0405-03	43	wyp.	43.000	
				RAZEM	43.000
8	KSNR 5	Montaż tablic rozdzielczych SRP-24 P/T o masie do 10 kg	szt.		
d.1	0201-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 5	Montaż aparatów elektrycznych S -301B 16A	szt.		
d.1	0203-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KSNR 5	Montaż aparatów elektrycznych S 301B 10A	szt.		
d.1	0203-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KSNR 5	Montaż aparatów elektrycznych S 301B 25A	szt.		
d.1	0203-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KSNR 5	Montaż aparatów elektrycznych Różnicowo-Prądowy 1F 40A	szt.		
d.1	0203-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KSNR 5	Montaż aparatów elektrycznych Licznik energii elektr. 1F REG 5/25	szt.		
d.1	0203-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000