

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ulicy Strażackiej we Włoszczowie					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	wycena indywidualna kalk. własna	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 3 km	m		
d.1		2*(74.7+70.0+27.5)-30.0	m	314.400	
				RAZEM	314.400
2	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		817.72	m ²	817.720	
				RAZEM	817.720
2		PODBUDOWY			
3	wycena indywidualna kalk. własna	Wykonanie koryta pod chodnikiem na głębokość 0,15m, mechaniczne z odwozem urobku na odległość 3 km.	m ²		
d.2		220.4	m ²	220.400	
				RAZEM	220.400
4	wycena indywidualna kalk. własna	Wykonanie koryta pod wjazdami na głębokość 0,20m, mechaniczne z odwozem urobku na odległość 3 km.	m ²		
d.2		247.57	m ²	247.570	
				RAZEM	247.570
5	wycena indywidualna kalk. własna	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm. Wjazdy.	m ²		
d.2		247.57	m ²	247.570	
				RAZEM	247.570
6	wycena indywidualna kalk. własna	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 7 cm, pod chodnik.	m ²		
d.2		220.4	m ²	220.400	
				RAZEM	220.400
3		NAWIERZCHNIE			
7	wycena indywidualna	Wyrównanie sfrezowanej nawierzchni masą bitumiczną, 100 kg/m ² - warstwa wiążąca gr 4cm	m ²		
d.3		27.5*5.7+70.0*4.0+74.7*5.1	m ²	817.720	
				RAZEM	817.720
8		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3		817.72	m ²	817.720	
				RAZEM	817.720
4		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
9		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt		
d.4		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
10		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt		
d.4		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
11		Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt		
d.4		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5		ELEMENTY ULIC			
12		Układanie nawierzchni chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej gr.8cm - 21-50 elementów/m ² , na podsypce cem-piask. gr 5cm.	m ²		
d.5		220.4+247.5	m ²	467.900	
				RAZEM	467.900
13		Przełożenie nawierzchni parkingu - nawiązanie wysokością do nowej nawierzchni asfaltowej jezdni.	m ²		
d.5		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
14		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.04m ³ /m	m ³		
d.5		344.4*0.040	m ³	13.776	
				RAZEM	13.776
15		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.5		2*(74.7+70.0+27.5)	m	344.400	
				RAZEM	344.400
16		Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.5		129.2	m	129.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	129.200
6		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
17		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.6		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-	szt.		
d.6		formacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
19		Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą	m ²		
d.6		chlorokauczukową	m ²	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000