

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.75	km		
			km	0.750	
				RAZEM	0.750
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2250	m ²		
			m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 10 cm mieszanka 0-63 mm i 5 cm mieszanka 0-31,5 mm. Warstwa górna układana za pomocą rozścielacza. Krotność = 0.75 2250	m ²		
			m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000