

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1800.000	
				RAZEM	1800.000
2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 10 cm mieszanka 0-63 mm i 5 cm mieszanka 0-31,5 mm. Warstwa górna układana za pomocą rozścielacza. Krotność = 0.75 1800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1800.000	
				RAZEM	1800.000