

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie ul. Partyzantów 24 - Wymiana stropów drewnianych na stropy ognioodporne + remont					
1		WYMIANA STROPU NA I PIĘTRZE, GIPRS KARTONY I ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	1.30*2.40*16	m ²	49.920	
				RAZEM	49.920
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	1.00*2.00*4	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	Pozycja nie-	Wyniesienie mebli z pomieszczeń klas szkolnych	zest		
d.1	katalogowa				
	kalk. własna	1	zest	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 19-01	Zabezpieczenie podłogi na I piętrze płytą OSB gr. 22 mm	m ²		
d.1	0430-04				
	analogia	[8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ²	192.792	
				RAZEM	192.792
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłogi na I piętrze folią	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	[8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ²	192.792	
				RAZEM	192.792
6	KNR 19-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-04				
		[8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ²	192.792	
				RAZEM	192.792
7	TZKNBK I	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m ³		
d.1	0726-01				
		192.792*0.03	m ³	5.784	
				RAZEM	5.784
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych tynków na odległość 1 km - razem 5 km	m ³		
d.1	0109-18				
		5.784	m ³	5.784	
				RAZEM	5.784
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-20				
		Krotność = 4			
		5.784	m ³	5.784	
				RAZEM	5.784
10	Pozycja nie-	Utylizacja gruzu ze skutych tynków	t		
d.1	katalogowa				
	kalk. własna	5.784*0.8	t	4.627	
				RAZEM	4.627
11	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z gumolitu	m ²		
d.1	0819-05				
	analogia	[8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ²	192.792	
				RAZEM	192.792
12	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.1	0439-01				
		[8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ²	192.792	
				RAZEM	192.792
13	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03				
		[8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ²	192.792	
				RAZEM	192.792
14	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek między belkami drewnianymi stropu	m ²		
d.1	0429-02				
		[8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ²	192.792	
				RAZEM	192.792
15	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²		
d.1	0429-05				
		[8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ²	192.792	
				RAZEM	192.792
16	Pozycja nie-	Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m - drewno z rozebranych podłóg drewnianych	m ³		
d.1	katalogowa				
	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		192.792*0.090	m³	17.351	
				RAZEM	17.351
17	TZKNBK I	Przewożenie taczakami cementu,wapna i gipsu luzem na odl.do 30 m w poziomie - gruz z zasypek między belkami drewnianymi stropu	m³		
d.1	0701-01	192.792*0.2	m³	38.558	
				RAZEM	38.558
18	KNR 4-01	Wywiezienie drewna z rozbiórki podłogi i podsufitki z desk samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - razem 5 km	m³		
d.1	0108-09	17.351	m³	17.351	
	analogia			RAZEM	17.351
19	KNR 4-01	Wywiezienie drewna z rozbiórki podłogi i podsufitki z desk samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m³		
d.1	0108-10	Krotność = 4 17.351	m³	17.351	
				RAZEM	17.351
20	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruz z zasypek między belkami drewnianymi stropu na odległość 1 km - razem 5 km	m³		
d.1	0109-18	38.558	m³	38.558	
	analogia			RAZEM	38.558
21	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruz z zasypek między belkami drewnianymi stropu na każdy następny 1 km	m³		
d.1	0109-20	Krotność = 4 38.558	m³	38.558	
				RAZEM	38.558
22	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
d.1	0429-07	6.31*32	m	201.920	
				RAZEM	201.920
23	KNR 4-01	Wywiezienie drewna z rozbiórki belek stropowych drewnianych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - razem 5 km	m³		
d.1	0108-09	201.92*0.25*0.25	m³	12.620	
	analogia			RAZEM	12.620
24	KNR 4-01	Wywiezienie drewna z rozbiórki belek stropowych drewnianych z desk samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m³		
d.1	0108-10	Krotność = 4 201.92*0.25*0.25	m³	12.620	
				RAZEM	12.620
25	KNR 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w ścianach - gniazda dla osadzenia belek stalowych stropu	m²		
d.1	0209-03	0.50*0.25*2*32	m²	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm - po zdemontowanych belkach stropowych drewnianych	szt.		
d.1	0206-03	32*2	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
27	KNR-W 4-01	Wylanie poduszek betonowych pod belki stalowe	m³		
d.1	0203-02	32*2*0.25*0.25*0.10	m³	0.400	
	analogia			RAZEM	0.400
28	KNR-W 4-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wys. ponad 140 mm - docinanie belek stalowych z dwuteownika 220	szt.		
d.1	1305-03	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
29	Pozycja nie-katalogowa kalk. własna	Ręczne przenoszenie belek stalowych z dwuteownika 220	t		
d.1		6.280	t	6.280	
				RAZEM	6.280
30	Pozycja nie-katalogowa kalk. własna	Ręczne przenoszenie belek stalowych z dwuteownika 220 - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t		
d.1		6.280	t	6.280	
				RAZEM	6.280
31	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m	kol.		
d.1	1611-01	4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 2-02	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - belki stalowe nie mogą być łączone na długości	kg		
d.1	0125-05	11942.40	kg	11942.400	
				RAZEM	11942.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową - tynk na siatce stopek belek stalowych z dwuteownika 220 0.15*5.80*32	m ² m ²	 27.840	
				RAZEM	27.840
34	Pozycja nie- d.1 katalogowa kalk. własna	Ręczne przenoszenie elem.betonow.i żelbet.o ciężarze do 75 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m - przenoszenie płyt stropowych WPS P1 350*0.053	t t	 18.550	
				RAZEM	18.550
35	Pozycja nie- d.1 katalogowa kalk. własna	Ręczne przenoszenie elem.betonow.i żelbet.o ciężarze do 75 kg - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych - przenoszenie płyt stropowych WPS P1 Krotność = 2 42*0.053	t t	 2.226	
				RAZEM	2.226
36	Pozycja nie- d.1 katalogowa kalk. własna	Ręczne przenoszenie elem.betonow.i żelbet.o ciężarze do 75 kg - za każdy 1 m wys.wnoszenia - przenoszenie płyt stropowych WPS P1 Krotność = 3 350*0.053	t t	 18.550	
				RAZEM	18.550
37	Pozycja nie- d.1 katalogowa kalk. własna	Ręczne przenoszenie elem.betonow.i żelbet.o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m - przenoszenie płyt stropowych WPS P2 42*0.049	t t	 2.058	
				RAZEM	2.058
38	Pozycja nie- d.1 katalogowa kalk. własna	Ręczne przenoszenie elem.betonow.i żelbet.o ciężarze do 50 kg - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych - przenoszenie płyt stropowych WPS P2 Krotność = 2 42*0.049	t t	 2.058	
				RAZEM	2.058
39	Pozycja nie- d.1 katalogowa kalk. własna	Ręczne przenoszenie elem.betonow.i żelbet.o ciężarze do 50 kg - za każdy 1 m wys.wnoszenia - przenoszenie płyt stropowych WPS P2 Krotność = 3 42*0.049	t t	 2.058	
				RAZEM	2.058
40	KNR 4-01 d.1 0204-01	Wykonanie stropów z płyt prefabrykowanych WPS P1 o wym. 110 x 40 cm 1.10*0.40*350	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
41	KNR 4-01 d.1 0204-01	Wykonanie stropów z płyt prefabrykowanych WPS P2 o wym. 100 x 40 cm 1.00*0.40*42	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
42	KNR 2-02 d.1 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie, keramzyt gr. 5 cm [(350*0.10*2)+(42*0.10*2)]*0.05	m ³ m ³	 3.920	
				RAZEM	3.920
43	KNR 4-01 d.1 0207-12 analogia	Obetonowanie belek stalowych na całej długości oraz gniazd osadzenia w ścianach betonem B-25 2*[6.31*32]	m m	 403.840	
				RAZEM	403.840
44	KNR 2-02 d.1 0613-01 analogia	Zabezpieczenie belek słupowych stropowych 220 z płyt PROMATECT-H o grubości 15 mm 0.30*5.80*32	m ² m ²	 55.680	
				RAZEM	55.680
45	KNR 4-01 d.1 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod płyty żelbetowe wylewne na mokro 5.80+5.80+5.80+5.80+8.38+8.43+8.40+8.40	m m	 56.810	
				RAZEM	56.810
46	KNR 2-02 d.1 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach, beton B-25 [5.90*0.071]+[8.38*0.45]+[5.90*0.73]+[8.43*0.45]+[5.90*0.73]+[8.40*0.45]+[8.40*0.45]+[5.80*0.73]	m ² m ²	 28.391	
				RAZEM	28.391
47	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.303	t t	 0.303	
				RAZEM	0.303
48	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm pozioma z płyt układanych na sucho, pomiędzy balkonami stalowymi - wełna STROPOTERM gęstość 150/m3 [8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ² m ²	 192.792	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	192.792
49	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm pozoma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa [8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ² m ²	 192.792	
				RAZEM	192.792
50	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 1xPE [8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ² m ²	 192.792	
				RAZEM	192.792
51	NNRNKB d.1 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 [8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ² m ²	 192.792	
				RAZEM	192.792
52	NNRNKB d.1 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 [8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ² m ²	 192.792	
				RAZEM	192.792
53	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową [8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ² m ²	 192.792	
				RAZEM	192.792
54	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - łączna grubość 1,2 cm [8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ² m ²	 192.792	
				RAZEM	192.792
55	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 7 [8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ² m ²	 192.792	
				RAZEM	192.792
56	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna gr. 3 mm, warstwa ścierna 0,7 mm, odporność na ogień min CFL S1 + cokół 10 cm [8.50*6.00]+[8.52*6.00]+[8.52*6.00]+[8.50*6.00]	m ² m ²	 204.240	
				RAZEM	204.240
57	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych [8.50*6.00]+[8.52*6.00]+[8.52*6.00]+[8.50*6.00]	m ² m ²	 204.240	
				RAZEM	204.240
58	NNRNKB d.1 202 2030-01	Montaż płyt G-K gr. 12,5 mm na suficie do rusztu podwójnego z profili stalowych ocynkowanych [8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ² m ²	 192.792	
				RAZEM	192.792
59	NNRNKB d.1 202 2015-04	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 [8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]	m ² m ²	 192.792	
				RAZEM	192.792
60	KNR 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 35% odbicia [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*3.40]*0.35	m ² m ²	 134.327	
				RAZEM	134.327
61	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*3.40]*0.65	m ² m ²	 249.465	
				RAZEM	249.465
62	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod nowe tynki [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*3.40]*0.35	m ² m ²	 134.327	
				RAZEM	134.327
63	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*3.40]*0.35	m ² m ²	 134.327	
				RAZEM	134.327
64	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod szpachlowanie [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*3.40]	m ² m ²	 383.792	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	383.792
65	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - szpachlowanie ścian [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*3.40]	m ² m ²	383.792	
				RAZEM	383.792
66	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod malowanie [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*3.40]	m ² m ²	383.792	
				RAZEM	383.792
67	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitu i ścian [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*2.00]+[[8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]]	m ² m ²	418.552	
				RAZEM	418.552
68	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*2.00]+[[8.30*5.80]+[8.32*5.80]+[8.32*5.80]+[8.30*5.80]]	m ² m ²	418.552	
				RAZEM	418.552
69	KNR 2-02 d.1 1503-04	Trzykrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 140 cm [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*1.40]	m ² m ²	158.032	
				RAZEM	158.032
70	KNR 2-02 d.1 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m 2	kol. kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	GIPRS KARTONY I ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ NA II PIĘTRZE				
71	KNR-W 4-01 d.2 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 1.30*2.40*16	m ² m ²	49.920	
				RAZEM	49.920
72	KNR-W 4-01 d.2 1216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią 1.00*2.00*4	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
73	Pozycja nie- d.2 katalogowa kalk. własna	Wyniesienie mebli z pomieszczeń klas szkolnych 1	zest zest	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 19-01 d.2 0701-04	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m ² [8.38*5.80]+[8.43*5.80]+[8.40*5.80]+[8.40*5.80]	m ² m ²	194.938	
				RAZEM	194.938
75	TZKBNB I d.2 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie 194.938*0.03	m ³ m ³	5.848	
				RAZEM	5.848
76	KNR-W 4-01 d.2 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych tynków na odległość 1 km - razem 5 km 5.848	m ³ m ³	5.848	
				RAZEM	5.848
77	KNR-W 4-01 d.2 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 5.848	m ³ m ³	5.848	
				RAZEM	5.848
78	Pozycja nie- d.2 katalogowa kalk. własna	Utylizacja gruzu ze skutych tynków 5.848*0.8	t t	4.678	
				RAZEM	4.678
79	KNR 4-01 d.2 0410-02 analogia	Wzmocnienie mocowania istniejących desek na suficie - przykręcenie do belek drewnianych [8.38*5.80]+[8.43*5.80]+[8.40*5.80]+[8.40*5.80]	m ² m ²	194.938	
				RAZEM	194.938

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	KNR 19-01 d.2 0647-05	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi - FOBOS M4 [8.38*5.80]+[8.43*5.80]+[8.40*5.80]+[8.40*5.80]	m ² m ²	 194.938	
				RAZEM	194.938
81	NNRNKB d.2 202 2030-01	Montaż płyt G-K gr. 12,5 mm na suficie do rusztu podwójnego z profili stalowych ocynkowanych [8.38*5.80]+[8.43*5.80]+[8.40*5.80]+[8.40*5.80]	m ² m ²	 194.938	
				RAZEM	194.938
82	NNRNKB d.2 202 2015-04	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 [8.38*5.80]+[8.43*5.80]+[8.40*5.80]+[8.40*5.80]	m ² m ²	 194.938	
				RAZEM	194.938
83	KNR 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 35% odbicia [[[8.38+8.38+5.80+5.80]+[8.43+8.43+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]]*3.40]*0.35	m ² m ²	 135.208	
				RAZEM	135.208
84	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [[[8.38+8.38+5.80+5.80]+[8.43+8.43+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]]*3.40]*0.65	m ² m ²	 251.100	
				RAZEM	251.100
85	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod nowe tynki [[[8.38+8.38+5.80+5.80]+[8.43+8.43+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]]*3.40]*0.35	m ² m ²	 135.208	
				RAZEM	135.208
86	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) [[[8.38+8.38+5.80+5.80]+[8.43+8.43+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]]*3.40]*0.35	m ² m ²	 135.208	
				RAZEM	135.208
87	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod szpachlowanie [[[8.38+8.38+5.80+5.80]+[8.43+8.43+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]]*3.40]	m ² m ²	 386.308	
				RAZEM	386.308
88	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - szpachlowanie ścian [[[8.38+8.38+5.80+5.80]+[8.43+8.43+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]]*3.40]	m ² m ²	 386.308	
				RAZEM	386.308
89	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod malowanie [[[8.38+8.38+5.80+5.80]+[8.43+8.43+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]+[8.40+8.40+5.80+5.80]]*3.40]	m ² m ²	 386.308	
				RAZEM	386.308
90	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitu i ścian [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*2.00]+[[8.38*5.80]+[8.43*5.80]+[8.40*5.80]+[8.40*5.80]]	m ² m ²	 420.698	
				RAZEM	420.698
91	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*2.00]+[[8.38*5.80]+[8.43*5.80]+[8.40*5.80]+[8.40*5.80]]	m ² m ²	 420.698	
				RAZEM	420.698
92	KNR 2-02 d.2 1503-04	Trzykrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 140 cm [[[8.30+8.30+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.32+8.32+5.80+5.80]+[8.30+8.30+5.80+5.80]]*1.40]	m ² m ²	 158.032	
				RAZEM	158.032
93	KNR 2-02 d.2 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m 2	kol. kol.	 2.000	
				RAZEM	2.000