

Przedmiar robót

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT ELEWACJI DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE

Budowa: **DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY REMONTOWE**

Lokalizacja: **29-100 WŁOSZCZOWA, UL. WIŚNIOWA 19**

Inwestor: **DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE, 29-100 WŁOSZCZOWA UL. WIŚNIOWA 19**

Data opracowania:

2013-07-22

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT ELEWACJI DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE		
1	Rozdział	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KNNRW/3/705/5	Naprawa, wymiana lub uzupełnienie różnych elementów metalowych, okno po rozszkleniu - rozbiórka demontaż istniejących okien stalowych	m2	90,92
1.1.2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	45,20
1.1.3	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1` km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5` t	t	3,200
1.1.4	KNKRB 2/1502/2	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 15 m	m2	190,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE		
2.1	Element	Element		
2.1.1	KNR 16/150/2	Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków GAZOBETONOWYCH, grubość 24 cm	m2	23,61
2.1.2	KNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów - tynkowanie nowo wykonanych pasów ścianek podokiennych	m2	23,61
2.1.3	KNR BC 2/525/3 (1)	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej epoksydowy gr. 3 mm, parapet szerokości 15 cm	m	20,15
2.1.4	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	33,32
2.1.5	KNR 202/2601/1 (2)	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, płyty styropianowe grubości 15 cm	m2	33,32
2.1.6	KNR 19/1024/5 (2)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	m2	68,87
2.1.7	KNR 2/504/2 (2)	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, ocynkowana 0,55 mm	m2	45,20
2.1.8	DC 19/602/3 (1)	Malowanie elewacji farbami silikonowymi, dwukrotne,	m2	70,84
2.1.9	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż logo przestrzennego z pianki obrobionej blachą powlekaną - 1 kpl. o wym. 08,08 m wraz z podświetleniem z wykorzystaniem istniejącej instalacji elektrycznej - logo składa się z następujących elementów: tablicy w kolorze białym, będącej tłem o gr. 8 cm z ramką czarną boczną obejmującą tablicę, liter "dk" o następującej charakterystyce - "d" - litera przestrzenna o wymiarach szer. 63,5 cm wysokość 100 cm, grubość - 15 cm, "k" - litera czerwona o wymiarach szer. 61,8 cm, wys. 100 cm grubość - 15 cm, pod literami dk napis WŁOSZCZOWA z liter przestrzennych o wysokości 17,5 cm i szerokości napisu 160 cm, nad logo podświetlenie halogenowe za pomocą lamp na wysięgnikach z czujnikiem zmierzchowym, podłączone do istniejącej instalacji.	kpl.	1