

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ułożenie kostki brukowej					
1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 300*0,25 75	m ³ m ³	 75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 300	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 300	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 300+506+334+323 1463	m ² m ²	 1463.000	
				RAZEM	1463.000
5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 21,50+3,00+23,00+31,00+25,00+3,00+25,00+4,00 135.5	m m	 135.500	
				RAZEM	135.500