

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 567.00-38.58+112.24*0.14+33.5	m ²		
			m ²	577.634	
				RAZEM	577.634
2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
			m ²	577.634	
				RAZEM	577.634
3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych fasadowych EPS 040 grubości 12cm do ścian. UWAGA - na pilastrach zachować gzyms.	m ²		
		567.00-38.58	m ²	528.420	
				RAZEM	528.420
4	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych fasadowych EPS 040 grubości 7 cm do ścian	m ²		
		33.5	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
5	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 040 gr. 3 cm metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		112.24*0.26	m ²	29.182	
				RAZEM	29.182
6	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		528.42	m ²	528.420	
				RAZEM	528.420
7	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		29.182	m ²	29.182	
				RAZEM	29.182
8	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(4+8)*3.85+112.24	m	158.440	
				RAZEM	158.440
9	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Analogia tynk silikonowy.	m ²		
		528.42	m ²	528.420	
				RAZEM	528.420
10	KNR 0-17 0928-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm. Analogia tynk silikonowy.	m ²		
		29.182	m ²	29.182	
				RAZEM	29.182
11	KNR 0-33 0125-03	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
		(12.50+21.00)*2*0.5	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
12	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, parapety	m ²		
		18.29*0.25	m ²	4.573	
				RAZEM	4.573
13	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Parapety zewnętrzne, mury ogniowe i obróbki nadrynnowe.	m ²		
		18.29*0.42	m ²	7.682	
				RAZEM	7.682
14	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.5*3	m	22.500	
				RAZEM	22.500
15	KNR-W 2- 02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		11.4+16.88	m	28.280	
				RAZEM	28.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm. Analogia - zawieszenie starych rur na ociepleniu.	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000