

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, $64.75+330.88+0.5*70.23-137.7$	m ² m ²	293.045	
				RAZEM	293.045
2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej $9.7+16.88+8.2+5.5+11.4$	m m	51.680	
				RAZEM	51.680
3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie $64.75+330.88+0.5*70.23-137.7$	m ² m ²	293.045	
				RAZEM	293.045
4	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych fasadowych EPS 040 grubości 12cm do ścian $64.75+330.88-137.7$	m ² m ²	257.930	
				RAZEM	257.930
5	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 040 gr. 3 cm metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 70.23	m ² m ²	70.230	
				RAZEM	70.230
6	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 257.93	m ² m ²	257.930	
				RAZEM	257.930
7	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 70.23	m ² m ²	70.230	
				RAZEM	70.230
8	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $270.1+5*8.0$	m m	310.100	
				RAZEM	310.100
9	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Analogia tynk silikonowy. 257.93	m ² m ²	257.930	
				RAZEM	257.930
10	KNR 0-17 0928-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm. Analogia tynk silikonowy. 70.23	m ² m ²	70.230	
				RAZEM	70.230
11	KNR 0-33 0125-03	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie 64.75	m ² m ²	64.750	
				RAZEM	64.750
12	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $98.22*0.25+0.45*(9.7+1.4+5.5+8.2)+(11.4+16.88)*0.35$	m ² m ²	45.613	
				RAZEM	45.613
13	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Parapety zewnętrzne, mury ogniowe i obróbki nadrynnowe. $98.22*0.35+0.6*(9.7+1.4+5.5+8.2)+(11.4+16.88)*0.35$	m ² m ²	59.155	
				RAZEM	59.155
14	KNR-W 4- 01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 11.4	m m	11.400	
				RAZEM	11.400
15	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 16.88	m m	16.880	
				RAZEM	16.880
16	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.5*3	m	22.500	
				RAZEM	22.500
17	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		11.4+16.88	m	28.280	
				RAZEM	28.280
18	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
19	wycena indywidualna kalk. własna	Przewody odprowadzające o śr. 8 mm na ścianach ceglanych układane w rurach oraz montaż skrzynek złącza kontrolnego - odgromienie	m		
		4*6	m	24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły - odgromienie	m		
		4*6	m	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - odgromienie	m		
		4*6	m	24.000	
				RAZEM	24.000
22	wycena indywidualna kalk. własna	Montaż kantówki 12x12 cm do montażu rynien	m		
		11.4+16.88	m	28.280	
				RAZEM	28.280
23	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		(16.88+11.4)*1.0	m ²	28.280	
				RAZEM	28.280