

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1		Rozebrawie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem na odległość 3 km	m ²		
d.1		41.20	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
2		Rozbiórka wjazdów z bloczków betonowych - trelinki, z odwozem na odległość 3 km.	m ²		
d.1		14.0	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
3		Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 3 km	m		
d.1		15.8	m	15.800	
				RAZEM	15.800
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	207.0*6.0	m ²	1 242.000	
				RAZEM	1 242.000
2		PODBUDOWY			
5		Wykonanie koryta pod wjazdami na głębokość 0,15m, mechaniczne z odwozem urobku na odległość 3 km.	m ²		
d.2		14.0	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
6		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2		Krotność = 1.33	m ²	14.000	
		14.0		RAZEM	14.000
3		NAWIERZCHNIE			
7		Wyrównanie sfrezowanej nawierzchni masą bitumiczną, 125 kg/m2	t		
d.3		207.0*6.0*0.125	t	155.250	
				RAZEM	155.250
8		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3		1242.00	m ²	1 242.000	
				RAZEM	1 242.000
4		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
9		Przebudowa (przesunięcie do krawężnika) istniejących studni wpustów ulicznych	szt		
d.4		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
10		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt		
d.4		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
11		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt		
d.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Wykonanie wpustu ulicznego kpl. z podłączeniem do studni, rurą fi 200 długości 3,5m	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		ELEMENTY ULIC			
13		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.8cm	m ²		
d.5		- 21-50 elementów/m2, na podbudowie z kruszywa gr.15cm i podsypce cem-piask. gr 5cm - wjazdy.	m ²	14.000	
		14.0		RAZEM	14.000
14		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - 21-50 elementów/m2, na podsypce cem-piask. gr 5cm - chodniki	m ²		
d.5		41.20	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
15		Rozbiórka i ułożenie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2, dopasowanie poziomu parkingu do nowej nawierzchni.	m ²		
d.5		4.5*28.0+0.5*0.9*14.0	m ²	132.300	
				RAZEM	132.300
16		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.04m3/m	m ³		
d.5		15.8*0.04	m ³	0.632	
				RAZEM	0.632

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.5		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		15.8	m	15.800	
				RAZEM	15.800
18 d.5		Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		39.04	m	39.040	
				RAZEM	39.040
19 d.5		Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
6		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
20 d.6		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.6		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.6		Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000