

PRZEDMIAR - Bieżnia przy ZPO nr 1 we Włoszczowie

NAZWA INWESTYCJI : Bieżnia przy ZPO nr 1 we Włoszczowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa
INWESTOR : Zespół Placówek Oświatowych nr1 we Włoszczowie
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
Marian Sobański - upr. bud. nr KL.244/87
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2014

WYKONAWCA :

Marian Sobański

Marian Sobański

Data opracowania 244/87

04.07.2014

ZESTÓŁ OBSŁUGI

EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
NIP 656-12-00-834. REG.290632873

GMINA WŁOSZCZOWA

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

REGON 291009923

NIP 6090002217

INWESTOR :

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Data zatwierdzenia

11.08.2014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Bieżnia l= 80 mb					
1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty 0.0539	ha		
			ha	0.054	
2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm o grub. łącznej 40 cm 539.20	m ²	RAZEM	0.054
			m ²	539.200	
3	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 539.20	m ²	RAZEM	539.200
			m ²	539.200	
4	KNR 7-11 0108-01	Wykonanie izolacji z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 539.20	m ²	RAZEM	539.200
			m ²	539.200	
5	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 539.20	m ²	RAZEM	539.200
			m ²	539.200	
6	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 539.20	m ²	RAZEM	539.200
			m ²	539.200	
7	wycena indywidualna	Nawierzchnia z warstwy elastycznej użytkowej układanej metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupeł. granulatem EPDM o frakcji 2 mm na podbudowie z czarnego granulatu gumowego o grub. 12 mm 539.20	m ²	RAZEM	539.200
			m ²	539.200	
				RAZEM	539.200