

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ulicy Biernackiego we Włoszczowie					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	wycena indywidualna kalk. własna	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 3 km	m		
d.1		182.0+10.5+100.7*2	m	393.900	
				RAZEM	393.900
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	182*6+100.7*6	m ²	1 696.200	
				RAZEM	1 696.200
2		NAWIERZCHNIE			
3		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2		1092	m ²	1 092.000	
				RAZEM	1 092.000
4		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2		640.5	m ²	640.500	
				RAZEM	640.500
5		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2		1732.5	m ²	1 732.500	
				RAZEM	1 732.500
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
6		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7		Regulacja wpustów ulicznych	szt.		
d.3		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4		ELEMENTY ULIC			
8		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.04m ³ /m	m ³		
d.4		393.9*0.04	m ³	15.756	
				RAZEM	15.756
9		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.4		393.9	m	393.900	
				RAZEM	393.900
5		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
10		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.5		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12		Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²		
d.5		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000