

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont posadzek					
1		ZPO nr 1 - wymiana posadzki			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03	17,89*5,80 103.762	m ²	103.762	
				RAZEM	103.762
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	5,80*19 110.200	m	110.200	
				RAZEM	110.200
3	KNR 4-01	Rozebranie filarków pod legarami	m ³		
d.1	0349-02	0,25*0,25*0,3*76 1.425	m ³	1.425	
				RAZEM	1.425
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	103,762*0,15 15.564	m ³	15.564	
				RAZEM	15.564
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta w gruncie głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-07	103.762	m ²	103.762	
				RAZEM	103.762
6	kalk. własna	Ręczne przenoszenie drewna budowl.; desek, legarów, gruzu z rozbiórki podłogi w suterrenach na odległość do 10 m. w jednym poziomie. poz.1 - 103,762*0,04 poz.2 - 110,2*0,1*0,1 poz.3 - 0,25*0,25*0,30*76 poz.4 - 103,762*0,15 poz.6 - 103,762*0,20 42.651	m ³		
d.1			m ³	42.651	
				RAZEM	42.651
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - razem 5 km	m ³		
d.1	0108-09	Krotność = 4 42.651	m ³	42.651	
				RAZEM	42.651
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	poz.1 *0,04 = 4,15 poz.2 *0,1*0,1 = 0,76 poz.3 = 1,425 poz.4 = 15,564 poz.6 *0,2 = 20,752 Krotność = 4 42.651	m ³	42.651	
				RAZEM	42.651
9	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³		
d.1	1201-03	103,762*0,3 31.129	m ³	31.129	
				RAZEM	31.129
10	KNNR 2	Podkłady betonowe B-15 pod podłogi i posadzki	m ³		
d.1	1201-01	103,762*0,15 15.564	m ³	15.564	
				RAZEM	15.564
11	kalk. własna	transport ręczny materiałów do remontu posadzki	m ³		
d.1		poz. 9 i 10 42.693	m ³	42.693	
				RAZEM	42.693
12	KNNR 2	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe	m ²		
d.1	0601-01	103.762	m ²	103.762	
				RAZEM	103.762
13	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
d.1	202 0618-03	103.762	m ²	103.762	
				RAZEM	103.762
14	KNNR 2	Izolacje poziome z płyt styropianowych podłogowych	m ²		
d.1	0602-03	103.762	m ²	103.762	
				RAZEM	103.762
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.1	0607-01	poziome podposadzkowe 103.762	m ²	103.762	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB d.1 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 103.762	m ² m ²	RAZEM 103.762	103.762
17	NNRNKB d.1 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 103.762	m ² m ²	RAZEM 103.762	103.762
18	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 103.762	m ² m ²	RAZEM 103.762	103.762
19	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - łączna grubość 1,2 cm 103.762	m ² m ²	RAZEM 103.762	103.762
20	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 7 103.762	m ² m ²	RAZEM 103.762	103.762
21	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna gr. 3mm, warstwa ścierna 0,7 mm odporność na ogień min. CFL S1 + cokół 10 cm 108.50	m ² m ²	RAZEM 108.500	108.500
22	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 108.50	m ² m ²	RAZEM 108.500	108.500
2		ZPO nr 1 - licowanie ścian płytkami			
23	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2,80*1,50*2 (2,80+1,50)*0,25 [(5,80*4,35)+(5,80*3,80)*1,80 0,25*0,90*4*2 0,25*1,30*4*2 98.97	m ² m ²	98.970	
				RAZEM	98.970
24	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe 98.97	m ² m ²	98.970	
				RAZEM	98.970
25	NNRNKB d.2 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 98.97	m ² m ²	98.970	
				RAZEM	98.970