

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja elektryczna					
1		TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB			
1	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
d.1	0105-05	564	m	564.000	
				RAZEM	564.000
2	KNR-W 5-	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.1	08 0401-04	6	aparat	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 5-	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2	szt		
d.1	08 0405-07	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt		
d.1	08 0407-04	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronników - B+C - kpl	szt		
d.1	08 0407-01	24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - lampki sygnalizacyjne	szt		
d.1	08 0407-01	18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt		
d.1	08 0407-04	24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
d.1	08 0407-01	15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
d.1	08 0407-01	18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - 3 faz.	szt		
d.1	08 0407-01	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
d.1	08 0407-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt		
d.1	08 0407-02	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt		
d.1	08 0407-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
d.1	08 0407-01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA - KUCHNIA			
15	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
d.2	0105-05	564	m	564.000	
				RAZEM	564.000
16	KNR-W 5-	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.2	08 0401-04	6	aparat	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 5-	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2	szt		
d.2	08 0405-07	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 9	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.8 m2 druga kl. ochrony	szt.		
d.2	0201-01	TP+ TA	szt.	1.000	
		1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 9 d.2 0201-01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.8 m2 /obudowa wg 2 kl. ochrony IP45/ 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
20	KNNR 9 d.2 0203-02	Wymiana aparatów - wyłącznik główny 8	szt. szt.	RAZEM 8.000	8.000
21	KNR 5-14 d.2 0516-04	Układanie przewodów w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewód DY 450/750V 1x6,0 mm2 48	m m	RAZEM 48.000	48.000
22	KNR 5-14 d.2 0516-06	Układanie przewodów 16 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach przewód LY 450/750V 22	m m	RAZEM 22.000	22.000
23	KNNR 5 d.2 0312-07	Gniazda i podstawy bezpiecznikowe 25 A 1-biegunowe /rozłączniki bezpiecznikowe z wkładką topikową - 3 f. 9	szt. szt.	RAZEM 9.000	9.000
24	KNNR 5 d.2 0312-07	Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 32 A 1-biegunowe /rozłączniki bezpiecznikowe z wkładką topikową - 3 f. 12	szt. szt.	RAZEM 12.000	12.000
25	KNNR 3 d.2 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.05	m³ m³	RAZEM 0.050	0.050
26	KNNR 5 d.2 0407-01	Osprzęt modułowy w rozdzielniach, wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy TA 8	szt. szt.	RAZEM 8.000	8.000
27	KNNR 5 d.2 0407-03	Osprzęt modułowy w rozdzielniach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -biegunowy TA 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
28	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - obwód 1 f. 8	pomiar pomiar	RAZEM 8.000	8.000
29	KNNR 5 d.2 1301-02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obw. 3 f. 6	pomiar pomiar	RAZEM 6.000	6.000
30	KNR 5-14 d.2 0604-02	Przyklejanie tabliczek opisowych, przyklejanie 24	szt. szt.	RAZEM 24.000	24.000
31	KNR 5-14 d.2 0514-01	Montaż listew zaciskowych i zacisków, listwa zaciskowa do 8 obwodów TP 18	szt. szt.	RAZEM 18.000	18.000
32	KNR-W 5- d.2 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
33	KNR-W 5- d.2 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
34	KNR-W 5- d.2 08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
35	KNR-W 5- d.2 08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
36	KNR-W 5- d.2 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNNR 5 d.2 1209-0202	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.	RAZEM	2.000
		37	otw.	37.000	
				RAZEM	37.000
38	KNNR 5 d.2 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
39	KNNR 5 d.2 0101-03	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
40	KNNR 5 d.2 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
41	KNNR 5 d.2 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm ² wciągane do rur	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
42	KNNR 5 d.2 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
43	KNNR 5 d.2 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		10	szt.żył	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNNR 5 d.2 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		40	szt.żył	40.000	
				RAZEM	40.000
45	KNNR 5 d.2 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		28	otw.	28.000	
				RAZEM	28.000
46	KNNR 5 d.2 1209-1201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		17	otw.	17.000	
				RAZEM	17.000
47	KNNR 4-03 d.2 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		368	m	368.000	
				RAZEM	368.000
48	KNNR 5 d.2 0205-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie / YDY 5 x 6 mm - WLZ/	m		
		230	m	230.000	
				RAZEM	230.000
49	KNNR 5 d.2 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		138	szt.żył	138.000	
				RAZEM	138.000
50	KNNR 4-01 d.2 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
51	KNNR 4-01 d.2 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
52	KNNR 5 d.2 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
53	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur / YDY 4 x 1,5 mm/	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
54	KNNR 5 d.2 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
55	KNNR 5 d.2 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
56	KNNR 5 d.2 0307-03	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
58	KNNR 5 d.2 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym /YDY 3 x 1,5 mm/	m		
		650	m	650.000	
				RAZEM	650.000
59	KNNR 5 d.2 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym /YDY 4 x 1,5 mm/	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
60	KNNR 5 d.2 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym / YDY 5 x 1,5 mm/	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
61	KNNR 5 d.2 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym / YDY 3 x 2,5 mm/	m		
		2100	m	2100.000	
				RAZEM	2100.000
62	KNNR 5-08 d.2 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		66	szt.	66.000	
				RAZEM	66.000
63	KNNR 5-08 d.2 0817-06	Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		107	szt.	107.000	
				RAZEM	107.000
64	KNNR 5 d.2 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
65	KNNR 5 d.2 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (zestaw gniazd 3 f. - 16A/32A/ 2x16 - 1 f. - komplet zabezpieczeń	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
66	KNNR 5 d.2 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		772	szt.	772.000	
				RAZEM	772.000
67	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		87	szt.	87.000	
				RAZEM	87.000
68	KNNR 5 d.2 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		85	szt.	85.000	
				RAZEM	85.000
69	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
70	KNNR 5 d.2 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
71	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
72	KNNR 5 d.2 0305-03	Odgałęźniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 10 mm ² mocowane bezśrubowo	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.2	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
74 d.2	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
75 d.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
76 d.2	KNNR 5 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
77 d.2	KNNR 5 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78 d.2	KNNR 5 0404-08	Obudowy o powierzchni do 1.0 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
79 d.2	KNNR 5 0404-08	Obudowy o powierzchni do 1.0 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		INSTALACJA POŁĄCZEŃ NISKOPRĄDOWYCH			
80 d.3	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		30	otw.	30.000	
				RAZEM	30.000
81 d.3	KNNR 5 0101-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
82 d.3	KNNR 5 0201-01 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm ² wciągane do rur - jako przewód pilotowy	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
83 d.3	KNNR 5 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - YTKSY 2x4x0,8	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
84 d.3	KNNR 5 0203-03 analogia	Kabel telefoniczny typ YTKSY 3x2x0,8 układane w tynku	m		
		185	m	185.000	
				RAZEM	185.000
85 d.3	KNR 5-05 0203-02 analogia	Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o pojemności kabla 1 x 4	końc.k abl.		
		8	końc.k abl.	8.000	
				RAZEM	8.000
86 d.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
4		POMIARY			
87 d.4	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar pomiar		
		5		5.000	
				RAZEM	5.000
88 d.4	KNR-W 4- 03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar pomiar		
		3		3.000	
				RAZEM	3.000
89 d.4	KNR-W 4- 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR-W 4- d.4 03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
91	KNR 4-03 d.4 0205-05	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do Cu 10 mm ² w powłoce ołowianej i osłonie poliwinitowej na istniejących konsolkach lub uchwytach zbiorczych przy ilości kabelków w ciągu do 15 - YDY 5x10 mm ²	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
92	d.4 kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji kablowej	kpl.		
		870	kpl.	870.000	
				RAZEM	870.000
93	KNR-W 4- d.4 03 0401-02 analogia	Demontaż puszek instalacyjnych (R-0.5)	szt.		
		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
5		POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE - KUCHNIA			
94	KNNR 5 d.5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - przewód LY 16 mm ²	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
95	KNNR 5 d.5 0602-03	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych - przewód LY 10 mm ²	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
96	KNNR 5 d.5 1209-1205	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
97	KNNR 5 d.5 0606-01	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane - listwa uziemiająca	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
98	KNNR 5 d.5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr. do 10 mm	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
99	KNNR 5 d.5 1207-05	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
100	KNNR 5 d.5 0205-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - /przewód LY 6 mm ² PE-TG/	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
101	KNR 5-08 d.5 0814-02	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ²	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
102	KNR 4-03 d.5 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
103	KNR 4-01 d.5 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł - bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
104	KNNR 5 d.5 1209-0602	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
105	KNNR 5 d.5 1209-0502	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
106	KNNR 5 d.5 1209-0402	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107	KNNR 5 d.5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	4.000 1.000
108	KNNR 5 d.5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze (każdy następny pomiar) 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	1.000 3.000
109	KNR 4-01 d.5 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 4	miejsc miejsc	RAZEM 4.000	3.000 4.000
				RAZEM	4.000
6		2. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - ZASILENIE TB BOISKA			
110	KNNR 9 d.6 0306-04	Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- wych pod tynkiem, wymiana - izolowanie jednożyłowe do 175 mm2 /na od- cinku od ZK do TB przez wł. główny/ 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
111	KNR 5-08 d.6 0814-03	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
112	KNNR 9 d.6 0306-03	Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył do 80 mm2 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
113	KNNR 9 d.6 0307-02	Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- wych na tynku wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył do 80 mm2 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
114	KNR 5-08 d.6 0814-02	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
115	KNR 4-01 d.6 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na mu- rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000