



POZ. 8.3 NADPROŻE - sztuk 1
skala 1 : 10

WIDOK



PRZEKRÓJ A -A



- Uwagi:
1. Belki nośne owinać siatką Rabitza
 2. Minimalna długość oparcia belki - 25 cm
 3. Długość śrub weryfikować na budowie przed montażem nadproża
- Kolejność robót:
1. Wykuć bruzdę na jedną belkę stalową w istniejącej ścianie. Ułożyć belkę w wykutej bruzdzie.
 2. Powtórzyć czynność z pkt. 1 dla drugiej belki
 3. Skręcić w.w. belki śrubami M20.
 4. Rozebrać ścianę poniżej belki. Ścianę przy filarze wyciąć mechanicznie, aby nie uszkodzić pozostawianych ścian.

STAL S235JR

Inwestor: BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁOSZCZOWIE 29-100 WŁOSZCZOWA UL. KOŚCIUSZKI 11 Inwestycja: BUDOWA OBIEKTU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE Z UWZGLĘDNieniem ISTNIEJĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH , WŁOSZCZOWA UL. KOŚCIUSZKI 11, DZ. NR 3634/3			Nr rys. 20-K	
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI				
POZ. 8.1 NADPROŻE				1 : 10
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Mężyk		Nr upr.: KL-108/2002	Data: 05.2013	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Wójcicki		SWK/0029/ PWOK/03	05.2013	