



POZ. 8.1 NADPROŻE - sztuk 4
skala 1 : 10

WIDOK 



PRZĘKRÓJ A - A



- Uwagi:
1. Belki nośne owinać siatką Rabbita
 2. Minimalna długość oparcia belki - 25 cm
 3. Długość śrub weryfikować na budowie przed montażem nadproża
- Kolejność robót:
1. Wykuć bruzdę na jedną belkę stalową w istniejącej ścianie.
 2. Ułożyć belkę w wykutej bruzdzie.
 3. Powtórzyć czynność z pkt. 1 dla drugiej belki
 4. Skręcić w.w. belki śrubami M20.
 5. Rozebrać ścianę poniżej belki. Ścianę przy filarze wyciąć mechanicznie, aby nie uszkodzić pozostawianych ścian.

STAL S235JR

Inwestor: BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁOSZCZOWIE 29-100 WŁOSZCZOWA UL. KOŚCIUSZKI 11 Inwestycja: BUDOWA OBIEKTU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE Z UWZGLĘDNIENIEM ISTNIEJĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH , WŁOSZCZOWA UL. KOŚCIUSZKI 11, DZ. NR 3634/3				Nr rys. 18-K
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI				
POZ. 8.1 NADPROŻE				1 : 10
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Mężyk	Nr upr.: KL-108/2002	Data: 05.2013	PODPIS	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Wójcicki	SWK/0029/ PWOK/03	05.2013		