

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODBUDOWY			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	1.310	
		1.31		RAZEM	1.310
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV, dotyczącego pasa pod jezdnią, pobocza oraz psa	m ²	6 550.000	
		szer. 0,5m za poboczem.		RAZEM	6 550.000
		1310*5.0			
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-05	niu 15 cm, z mieszanki 0-63	m ²	6 550.000	
		Krotność = 0.7		RAZEM	6 550.000
		1310*(4.0+2*0.5)			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 8 cm, z mieszanki 0-31,5mm	m ²	6 550.000	
		Krotność = 0.56		RAZEM	6 550.000
		1310*(4.0+2*0.5)			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 8 cm, z mieszanki 0-31,5mm, pobocza	m ²	1 310.000	
		1310.0*2*0.5		RAZEM	1 310.000
2		NAWIERZCHNIE			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.2	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	5 240.000	
		1310.0*4.0		RAZEM	5 240.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.2	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	5 240.000	
		Krotność = 1.33		RAZEM	5 240.000
		1310*4.0			