

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Koszty robót wykończeniowych 2016r					
1	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (6.28 - 0.25) * (2.39 - 0.25) * 2 < izolacja z folii pod podestem sceny na podkładzie i na styropianie >	m ² m ²	25.808	
				RAZEM	25.808
2	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (6.28 - 0.25) * (2.39 - 0.25) < izolacja cieplna ze styropianu gr 10cm pod podestem sceny >	m ² m ²	12.904	
				RAZEM	12.904
3	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie 6.03 * 2.14 * 0.25 < podkład gr 25cm z piasku na styropianie pod podestem sceny >	m ³ m ³	3.226	
				RAZEM	3.226
4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 6.28 * 2.39 < arstwa wyrównawcza pod posadzkę na p[odescie sceny >	m ² m ²	15.009	
				RAZEM	15.009
5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 6.28 * 2.39 * 8 < zwiększenie grubości warstwy wrównawczej na podeście sceny do 10cm >	m ² m ²	120.074	
				RAZEM	120.074
6	NNRNKB 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 6.28 * 2.39 < podest sceny > 0.45 * 6.28 + 0.30 * 0.30 + 0.30 * 0.15 < bok podestu sceny i schodów >	m ² m ² m ²	15.009 2.961	
				RAZEM	17.970
7	KNR-W 4- 01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej (6.28 + 2.39) * 0.12 * 0.25 < rozbiórka wierzchniej warstwy obudowy sceny z bloczków betonowych przed wykonaniem arstwy wyrównawczej pod posadzkę sceny >	m ³ m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
8	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu (0.15 * 0.30 + 0.30 * 0.30) * 2.39 < uzupełnienie stopni betonowych 0.15m * 0.30m przy podeście sceny szt. 3 >	m ³ m ³	0.323	
				RAZEM	0.323
9	NNRNKB 202 2810-06	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (0.15 + 0.30) * 3 * 2.39 < okładzina schodów przy podeście sceny płtkami GRES szt. 3 >	m ² m ²	3.227	
				RAZEM	3.227
10	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2.39 + 6.28 + 0.35 * 2 + 0.15 * 3 < cokolik przy podeście sceny i schodów >	m m	9.820	
				RAZEM	9.820
11	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 9.82 < listwa przy cokoliku j.w. >	m m	9.820	
				RAZEM	9.820
12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 7 < wykucie przed wymianą staych i zniszczonych kratki wentylacyjnych 25cm x 20cm w pomieszczeniach: sala zebrań szt 5, przedsionek WC męskiego szt. 1, WC personelu szt 1 >	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR-W 4- 01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5 < w sali zebrań > 1 < w przedsionku WC męskiego > 1 < w WC męskim > 1 < w WC personelu > 1 < w WC damskim w kainie nr 1 > 1 < w WC damskim w ścianie pomiędzy kabiną nr 1 i 2 > 1 < w kanale SPYRO łączącym wiatrolap WC damskiego z kominem >	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 < w pokoju administracyjnym >	szt.	1.000	
		1 < w korytarzu przy drzwiach do aneksu kuchennego >	szt.	1.000	
		2 < w aneksie kuchennym >	szt.	2.000	
		1 < w zmywalni >	szt.	1.000	
		1 < w pomieszczeniu na odpady >	szt.	1.000	
				RAZEM	17.000
14	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1 < otwór pod montaż kratki wentylacyjnej pomiędzy kabiną nr 1 i 2 w WC damskim >	szt.	1.000	
		1 < otwór pod montaż kratki wentylacyjnej w korytarzu przy drzwiach do aneksu kuchennego >	szt.	1.000	
		2 < w aneksie kuchennym >	szt.	2.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 2-17 0110-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35 %	m ²		
		1 < przewód wentylacyjny łączący wiatrołap w WC damskim z kominem w WC personelu >	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR AT-12 0101-04	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach	m ²		
		1 < okładzina g - k kanału łączącego wiatrołap w WC damskim z kominem w WC personelu >	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR AT-23 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		1 < montaż listwy progowej w przejściu z korytarza do pokoju administracyjnego >	m	1.000	
		1 < montaż listwy progowej w przejściu z korytarza do wiatrołapu WC damskiego >	m	1.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.42 * 1.02 < zamurowanie ścianka gr 12cm wnęki elektrycznej na korytarzu >	m ²	0.428	
				RAZEM	0.428
19	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		0.428 < uzupełnienie tynku na zamurowanej wnęcie elektrycznej >	szt.	0.428	
				RAZEM	0.428
20	NNRNKB 202 2803-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		2.26 * 0.60 + 1.52 * (1.23 + 1.75 + 0.97 + 0.50 + 2.52 + 3.35 + 0.83 + 0.29 + 1.44) - 0.95 * 1.18 + 0.19 * 0.95 * 2 < licowanie ścian w aneksie kuchennym na istniejącym cokole >	m ²	20.174	
		2.15 * 1.52 * 2 - 0.80 * 0.95 + 0.21 * 0.90 * 2 + 3.80 * 1.52 * 2 - 0.97 * 1.52 * 2 - 0.78 * 0.95 + 0.27 * 0.95 * 2 < licowanie ścian w zmywalni >	m ²	14.529	
		1.52 * (2.23 * 2 + 1.05 * 2 - 0.98) < licowanie ścian w pomieszczeniu na odpady >	m ²	8.482	
		1.52 * (5.75 + 1.79 + 3.56) < licowanie ścian w szatni >	m ²	16.872	
		1.52 * (0.25 + 0.95 + 1.36 + 0.12 * 2 + 1.26 + 0.19 * 2 + 2.77 + 0.76 + 1.64 + 0.86 + 0.84) < licowanie ścian powyżej cokolika w korytarzu przy szatni >	m ²	17.191	
				RAZEM	77.248
21	KNR-W 2-02 1006-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		0.82 * 1.04 < montaż w zmywalni okna podawczego >	m ²	0.853	
				RAZEM	0.853
22	KNR 2-02 0216-01	Zelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		(1.33 + 0.25) * (2.35 + 0.25) < uzupełnienie płyty stropowej w wiatrołapie >	m ²	4.108	
				RAZEM	4.108
23	KNR 2-02 0216-05	Zelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		4.108 * 2 < zwiększenie grubości płyty stropowej do 10cm >	m ²	8.216	
				RAZEM	8.216
24	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. do 7 mm	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.05 < zbrojenie stropu w wiatrolapie >	t	0.050	
				RAZEM	0.050
25	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		1.33 * 2.35 < uzupełnienie tynku IIIkat na stropie w wiatrolapie >	m ²	3.126	
				RAZEM	3.126
26	KNNR-W 3 0311-04 analogia - kalkulacja własna	Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegły	szt.		
		1 < osadzenie w stropie schodów strychowych dla wysokości pomieszczenia 3.00m >	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000