

Przedmiar robot

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie terenu

DATA OPRACOWANIA : 2017-07-06

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :


Data opracowania
2017-07-06

Data zatwierdzenia

**Biuro Usług
Projektowo-Kosztorysowych
i Ekspertyz Budowlanych**
NAI VAN HOANG
25-753 Kielce, ul. Alabastrowa 15
tel./fax (0-41) 345-55-67
NIP 657-102-36-64 Ident. 290467380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Oswietlenie terenu				
1.1	KNR 2-01 0701-0502	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m 250	m m	250,0	
				RAZEM	250,0
1.2	KNR 2-01 0704-0501	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4 m 250	m m	250,0	
				RAZEM	250,0
1.3	KNR 5-10 0103-0201	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego- kabel YAKY 4*25 250	m m	250,0	
				RAZEM	250,0
1.4	KNR 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża,- rozdzielnia ROS z fundamentem 1	szt szt	1,0	
				RAZEM	1,0
1.5	KNR 5-08 0608-04	Układanie bednarki, w kanałach przez przyspawanie do konstrukcji, przekrój bednarki do 200 mm ² - Fe-Zn 25*4 mm 250	m m	250,0	
				RAZEM	250,0
1.6	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik 8	szt szt	8,0	
				RAZEM	8,0
1.7	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m 250	m m	250,0	
				RAZEM	250,0
1.8	KNR 2-01 0706-01	Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypianiem, kategoria gruntu III, długość jednostronnego podkopu do 3 m 12	m ³ m ³	12,0	
				RAZEM	12,0
1.9	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.10	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa TZKo/C6A 8	szt szt	8,0	
				RAZEM	8,0
1.11	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów YDY 3*2,5 mm , z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe 90	m m	90,0	
				RAZEM	90,0
1.12	KNR 5-10 1005-02	Montaż na wysięgniku opraw 8	szt szt	8,0	
				RAZEM	8,0
1.13	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych Arota fi 110 mm 35	m m	35,0	
				RAZEM	35,0