

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	5.02	m <sup>2</sup>	5.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.02</b>
2	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.1	0333-04	3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
3	KNR 4-01	Przebicie otworów w stropie nad parterem	szt.		
d.1	0333-21	3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
4	KNR 2-15	Analogia: Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem rurociągu powyżej stropu lub otworów okiennych lub powyżej połaci dachowej i zakończonej kominkiem wentylacyjnym z rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach zewnętrznych złączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-04	3*5.0	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
5	KNNR 2	Analogia: Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych jednoramowych fabrycznie wykończonych przeszklonych	m <sup>2</sup>		
d.1	1101-04	5.02	m <sup>2</sup>	5.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.02</b>
6	KNR 2-17	Analogia: Montaż wentylatorów wyciągowych do przewodów wentylacyjnych o średnicy do fi 150 w pomieszczeniach kuchennych	szt.		
d.1	0137-01	3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
7	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 7.5 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1604-01/02	236	m <sup>2</sup>	236.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.00</b>
8	KNR 0-23	Analogia: Przygotowanie starego podłoża ścian wraz z glifami pod wykonanie malowania elewacji - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-01	236.16+17.31	m <sup>2</sup>	253.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.47</b>
9	KNR 0-23	Analogia: Przygotowanie starego podłoża ścian wraz z glifami pod wykonanie malowania elewacji - gruntowanie emulsją gruntującą	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	236.16+17.31	m <sup>2</sup>	253.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.47</b>
10	KNNR-W 3	Analogia: Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1013-01	49.28	m <sup>2</sup>	49.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.28</b>
11	KNNR 2	Analogia: Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi (kolor do ustalenia z inwestorem)	m <sup>2</sup>		
d.1	1405-02	236.16+17.31	m <sup>2</sup>	253.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.47</b>
12	KNR-W 4-01	Analogia: Przygotowanie powierzchni ścian pod tynki mozaikowe - zmycie i zeskrabanie starego tynku, uzupełnienie ubytków w ścianach i wyrównanie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	18.48	m <sup>2</sup>	18.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.48</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	18.48	m <sup>2</sup>	18.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.48</b>
14	KNNR 2	Analogia: Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich - tynk mozaikowy na cokole	m <sup>2</sup>		
d.1	1001-05	18.48	m <sup>2</sup>	18.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.48</b>
<b>2</b>		<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE</b>			
15	KNNR 3	Analogia: Rozebranie posadzki schodów z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-04	5.61+8.93	m <sup>2</sup>	14.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.54</b>
16	KNR 4-01	Analogia: Skucie nierówności betonu i kleju po rozbiórce płytek na schodach	m <sup>2</sup>		
d.2	0211-01	5.61+8.93	m <sup>2</sup>	14.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.54</b>
17	KNR 4-04	Transport gruzu i materiałów rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	1101-02	0.25+0.35	m <sup>3</sup>	0.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.60</b>
18	KNNR 3	Analogia: Naprawa i nadbudowa ubytków stopni schodów	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.61+8.93	m <sup>2</sup>	14.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.54</b>
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie schodów zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	5.61+8.93	m <sup>2</sup>	14.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.54</b>
20	KNNR 2	Analogia: Licowanie płytkami klinkierowymi schodów zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1002-02	5.61+8.93	m <sup>2</sup>	14.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.54</b>