

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-01	Analogia: Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (spę- kanych)	m³		
d.1	0349-02	0.12	m³	0.12	
				RAZEM	0.12
3	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wej dla belek	gniazd.		
d.1	0346-05	4	gniazd.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach	m²		
d.1	0601-01	45	m²	45.00	
				RAZEM	45.00
5	KNR 4-04	Transport gruzu i materiałów rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładowa- niu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m³		
d.1	1101-02	0.12+0.68	m³	0.80	
				RAZEM	0.80
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m²		
d.1	0504-03	10.40	m²	10.40	
				RAZEM	10.40
7	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - bruzdy pod przewody w posadzkach	m³		
d.1	0301-04	0.20*0.40*5	m³	0.40	
				RAZEM	0.40
8	KNR 4-04	Transport gruzu i materiałów rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładowa- niu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m³		
d.1	1101-02	0.40	m³	0.40	
				RAZEM	0.40
9	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-11	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (odtworzenie rozebranej ściany)	m³		
d.1	0304-02	0.12	m³	0.12	
				RAZEM	0.12
11	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane	m		
d.1	0147-01	2*1.5	m	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNNR-W 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach re- montowanych na ścianach	m²		
d.1	0603-01	45	m²	45.00	
				RAZEM	45.00
13	KNNR 2	Analogia: Odbudowa rozebranych ścianek działowych z cegieł pełnych gr.1/2 cegły	m²		
d.1	0701-02	9.36	m²	9.36	
				RAZEM	9.36
14	KNNR 2	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m²		
d.1	0701-08	9.36	m²	9.36	
				RAZEM	9.36
15	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m³		
d.1	1201-01	0.2*0.4*5	m³	0.40	
				RAZEM	0.40
16	KNR 2-02	Analogia: Wykonanie wylewki samopoziomującej	m²		
d.1	1106-02	10.40	m²	10.40	
				RAZEM	10.40
17	KNR 2-15	Analogia: Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem rurociągu po- nad połac dachową i zakończoną kominkiem wentylacyjnym z rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-04	2*5.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
18	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie (do skrzydeł drzwiowych o szerokości 80cm)	szt.		
d.1	1025-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Analogia: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe łazienkowe fabrycznie wykończone (2 sztuki) 2*0.8*2.0	m ² m ²	 3.20	
				RAZEM	3.20
20	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 26.94	m ² m ²	 26.94	
				RAZEM	26.94
21	KNR 2-02 d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 26.94	m ² m ²	 26.94	
				RAZEM	26.94
22	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 45	m ² m ²	 45.00	
				RAZEM	45.00
23	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 45	m ² m ²	 45.00	
				RAZEM	45.00
24	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany) 18.06	m ² m ²	 18.06	
				RAZEM	18.06
25	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 18.06	m ² m ²	 18.06	
				RAZEM	18.06
26	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 10.40	m ² m ²	 10.40	
				RAZEM	10.40
27	NNRNKB d.1 202 2806-05 Analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach 10.40	m ² m ²	 10.40	
				RAZEM	10.40
28	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 1.52	m ² m ²	 1.52	
				RAZEM	1.52
29	NNRNKB d.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej elastycznej w pomieszczeniach 6.20	m m	 6.20	
				RAZEM	6.20
30	KNR 2-17 d.1 0137-01	Analogia: Montaż wentylatorów wyciągowych do przewodów wentylacyjnych o średnicy fi 100 w sanitariatach sprzężonych z oświetleniem 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
2		ROBOTY SANITARNE			
31	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNR 2-15 d.2 0112-01	Analogia: Zawory przelotowe spustowe o śr.nom. 15 mm 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
35	KNR 2-15 d.2 0205-04	Analogia: Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach i w wykopie złączeniem metodą wciskową 12	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
36	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
38	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
39	KNR 4-01 d.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
40	KNR 4-01 d.2 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
41	KNR 4-01 d.2 0333-04	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNNR 4 d.2 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych 12	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
43	KNNR 4 d.2 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
44	KNNR 4 d.2 0121-01	Analogia: Punkty stałe w rurociągach o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
45	KNNR 4 d.2 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy 1 22	m prób. m	 22.00	 1.00
				RAZEM	22.00
46	KNNR 4 d.2 0218-01	Analogia: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
47	KNNR 4 d.2 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
48	KNNR 4 d.2 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNR 2-15 d.2 0121-01	Analogia: Dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
50	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 25	m m	 25.00	
				RAZEM	25.00
51	KNNR 5 d.3 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 25	m m	 25.00	
				RAZEM	25.00
52	KNNR 5 d.3 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.09	m ³ m ³	 0.09	
				RAZEM	0.09
53	KNNR 5 d.3 0204-02	Przewody wtynkowe YDYp (żo) 3x1,5 mm ² 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
54	KNNR 5 d.3 0204-02	Przewody wtynkowe YDYp (żo) 3x2,5 mm ²	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
55	KNNR 5 d.3 0204-02	Przewody wtynkowe 4x5 mm2	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
56	KNNR 5 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
57	KNNR 5 d.3 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
58	KNNR 5 d.3 0307-01	Łączniki uniwersalne pojedyncze	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
59	KNNR 5 d.3 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe przykręcane (pojedyncze i podwójne)	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
60	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe ściennie przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
61	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00
62	KNNR 5 d.3 0405-01	Analogia: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie wraz z montażem zabezpieczeń dla obwodów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
63	KNNR 0-38 d.3 0103-03	Analogia: Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych o mocy do 0,5 kW na ścianie (wzmocnionych)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00