



# WARIANT C

## STUDZIENKA OSADNIKOWA Z WPUSTEM KRAWĘŻNIKOWO - ULICZNYM



11	Krawężnik drogowy		
10	Nawierzchnia chodnikowa/zieleni		
9	Nawierzchnia drogowa - odwadniana		
8	Podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 20 cm	piasek	
7	Szczelne przejście dn200 mm		
6	Przewód odpływowy dn200 mm	PP/PE-HD/PVC SN8	PN-EN 13476
5	Właz z żeliwa szarego w klasie obciążenia D400	żeliwo szare	PN-EN 124
4	Pokrywa nastudzienna dn1000 mm	beton C35/45	PN-EN 1917
3	Pierścień odciążający dn1000 mm	beton C35/45	PN-EN 1917
2	Kręgi betonowe dn500 mm	beton C35/45	PN-EN 1917
1	Element denny studzienki dn500 mm - osadnik	beton C35/45	PN-EN 1917
LP	NAZWA ELEMENTU	MATERIAŁ	UWAGI

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

**Biuro Usług Projektowych**  
*Michał Krzeszowski*

os. Wojska Polskiego 3/19 tel. 608 519 587, 606 214 48  
37-500 JAROSŁAW email: michalkrzeszowski@o2.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie  
od km 0+004,40 do km 0+363

ADRES INWESTYCJI:

Włoszczowa ul. Zielona

NR DZIAŁEK:

-

PROJEKTANT:  
BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Grzegorz Bednarski

uprawnienia budowlane nr S-129/01 w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń  
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych  
i gazowych - bez ograniczeń

podpis

SPAWDZAJĄCY:  
BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Wacław Zimny

uprawnienia budowlane nr 4/99 w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych -  
bez ograniczeń

podpis

NAZWA RYSUNKU:

**STUDZIENKA OSADNIKOWA**

DATA:

czerwiec 2017

SKALA:

1:25

NR RYSUNKU:

FAZA - BRANŻA - INDEKS - NUMER  
**PB - SAN - KD - 2.00**

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PLIKU:

Włoszczowa-Zielona\_KD studzienka osadnikowa\_v2.dwg

strona 18