

Włoszczowa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 588516-N-2019

Data: 21/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Włoszczowa, Krajowy numer identyfikacyjny 29100992300000, ul. ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3942669 w. 104, e-mail zam-pub@gmina-wloszczowa.pl, faks 413 942 339.

Adres strony internetowej (url): www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są remonty dróg i chodników na terenie Gminy Włoszczowa do wykonania w 2019r. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części: Część 1 – „Remont dróg” składa się z 9 zadań: 1) „Droga gminna Nr 397004T w Dankowie Małym” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 258 w Dankowie Małym. Zakres robót obejmuje dwa odcinki: a) odcinek nr I - od posesji nr 27 – dz. nr ew. 139, do początku drogi o nawierzchni z kruszywa Szczegółowy zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni drogi na powierzchni; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm o powierzchni – pobocza jezdni, b) odcinek nr II - od początku drogi o nawierzchni z kruszywa do ostatniej posesji na dz. nr ew. 183 Szczegółowy zakres robót odcinka drogi obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym w nowym śladzie w pasie drogowym drogi gminnej; - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyci rzadkich od 10% do 30% powierzchni; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16 – 25 cm; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46 – 55 cm; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66 – 75 cm; - karczowanie pni o średnicy 66 – 75 cm koparką podsiębierną; - wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km; - wywożenie karpiny na odległość do 2 km; - wywożenie gałęzi na odległość do 2 km; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenia konstrukcji jezdni o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - ręczne formowanie nasypów; - zagęszczenie nasypów; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 20 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 15 cm – pobocza jezdni, 2) „Remont drogi na dz. nr ew. 110 w Kątach” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 w Kątach. Zakres robót obejmuje dwa odcinki: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki

mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8 cm z kruszywa 0 – 31,5mm ; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 3) „Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 869 w Ludwinowie Małym” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 869 w Ludwinowie Małym. Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa 0 – 31,5mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni; - oczyszczenie rowów z namułu grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; - oczyszczenie przepustów o Sr. 0,4 m z namułu, 4) „Remont drogi wewnętrznej w Międzyzlesiu na dz. nr ew. 686” Zakres robót remontowych drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 686 w Międzyzlesiu obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta pod wydłużenie drogi oraz obustronne poszerzenia jezdni o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63mm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 5) „Remont drogi w Przygradowie na dz. nr ew. 492/1” Zakres robót remontowych drogi gminnej na dz. nr ew. 492/1 w Przygradowie, obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63mm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, ława fundamentowa rurowa; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, rury betonowe; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, ścianki czołowe; - oczyszczenie rowów z namułu grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; - mechaniczne karczowanie pnii(śr. 56-65), 6) „Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 831 w Rzębcu” Zakres robót remontowych drogi gminnej na dz. nr ew. 831 w Rzębcu zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy; - wyrównywanie istniejącej podbudowy z kruszywa 0 – 31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 7) „Remont drogi gminnej Nr 397005 T Gościńcin i Siłpia Duża ” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonych w ewidencji gruntów nr 644 w Siłpi Dużej. Zakres robót obejmuje: a) odcinek nr I - od posesji nr 40 do skrzyżowania z drogą w kierunku Siłpi Małej. Szczegółowy zakres robót odcinka obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63 mm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0 – 31,5 mm grubości 8 cm; b) odcinek nr II - od drogi w kierunku Siłpi Małej do wjazdu na posesję 45 dz. nr ew. 636,2 zakres robót odcinka drogi obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm; -

mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-63 mm grubości 15 cm, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 15 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 8 cm – pod pobocza jezdni, - oczyszczenie przepustów z namułu; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, rury betonowe; - oczyszczenie rowów z namułu, 8) „Remont ul. Wigury we Włoszczowie” Zakres robót remontowych drogi ul. Wigury we Włoszczowie obejmuje remont drogi na odcinku od ul. Żwirki do ul. Kilińskiego, zakres robót obejmuje: - frezowanie istniejącej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych; - rozbiorę krawężników; - montaż nowych krawężników na ławie betonowej; - przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanalnych; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, 9) „ Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bebelno Wieś” Zakres robót obejmuje: - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym; - rozebranie nawierzchni drogowej warstwy asfaltowej; - wykonanie odmulenia i oczyszczenia istniejących rowów otwartych; - wykonanie wykopów mechanicznych wraz z profilowaniem podłoża; - wykonanie nasypów; - wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 10 cm; - wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63 mm grubości 15 cm; - wykonanie warstwy odsączającej grubości 8 cm; - wykonanie nawierzchni drogi, warstwa wiążąca grubości 4cm; - wykonanie nawierzchni drogi, warstwa grubości 3cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem; - regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej, Część 2 – „Remont chodników” składa się z 9 zadań: 1) „ Remont chodnika i drogi przy bloku ul. Sienkiewicza nr 40 we Włoszczowie” Zakres robót remontowych chodnika i drogi przy bloku ul. Sienkiewicza nr 40 we Włoszczowie obejmuje: - rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych; - rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych; - rozebranie krawężników betonowych; - rozebranie nawierzchni z trelinki betonowej; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 15 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - rozebranie obrzeży; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - ułożenie obrzeży betonowych; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 10 cm; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 3 cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej szarej gr 6 cm; - warstwa odcinająca grubość 6cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 15 cm; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym, o grubości 3 cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej szarej gr 8 cm; - ława pod krawężniki z oporem; - ułożenie krawężników betonowych ; - rozebranie ścianki z cegieł; - rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł; - montaż obudowy okien piwnicznych, 2) „Remont chodnika w miejscowości Nieznanowice” Zakres robót remontowych obejmuje: - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 10 cm – pod wjazdy; - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 10 cm – pod chodnik; - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 10 cm – wzdłuż krawężnika; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - ława pod krawężniki z oporem; - ułożenie krawężników betonowych ; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - ułożenie obrzeży betonowych; - wykonanie podbudowy o grubości 15 cm – na wjazdach; - wykonanie podbudowy o grubości 15 cm warstwa dolna – pod uzupełnienie nawierzchni wzdłuż chodnika; - wykonanie podbudowy o grubości 8 cm warstwa górna; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 6 cm; - uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku o grubości 4 cm (warstwa ścierna); 3) „ Remont nawierzchni placów w miejscowości Wola Wiśniewa” Zakres robót remontowych obejmuje: - rozebranie chodnika z płyt betonowych; - rozebranie krawężników betonowych; - ręczne usunięcie warstwy ziemi o grubości 25cm; - rozebranie obrzeży; - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; - ułożenie obrzeży betonowych; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - wykonanie podbudowy o grubości 15 cm warstwa górna; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 6 cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne, 4) „Remont chodnika we Włoszczowie os. Broniewskiego” Zakres robót remontowych obejmuje: - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych; - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 20 cm – pod chodnik; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - rozebranie chodnika z płyt betonowych; - rozebranie krawężników betonowych; - rozebranie obrzeży; - ręczne usunięcie warstwy ziemi o grubości 25cm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - ułożenie obrzeży betonowych; - warstwy odsączające z piasku pod nawierzchnię; - wykonanie podbudowy o grubości 8 cm warstwa górna; - chodnik z

płyt betonowych; - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm; - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; - ułożenie obrzeży betonowych; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu), 5) „Remont chodnika we Włoszczowie ul. Jędrzejowska” Zakres robót remontowych obejmuje: - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - krawężniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej; - ława pod krawężniki; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie podbudowy o grubości 8 cm warstwa górna; - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm; - układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr 6 cm; - rozebranie krawężników betonowych; - rozebranie obrzeży; - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; - ułożenie obrzeży betonowych; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne, 6) „Remont chodnika we Włoszczowie ul. Leśna” Zakres robót remontowych obejmuje: - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm; - wykonanie podbudowy o grubości 8 cm warstwa górna; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 6 i 8 cm; - regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, 7) „Wykonanie utwardzenie placu w miejscowości Motyczno” Zakres robót remontowych obejmuje: - wykonanie stóp pod istniejącą altaną; - rowki pod obrzeża i ławy betonowe; - ułożenie obrzeży betonowych; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - wyrównanie istniejącej podbudowy; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 6 cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne, 8) „Remont nawierzchni chodnika we Włoszczowie ul. Młynarska” Zakres robót remontowych obejmuje: - rozebranie schodów betonowych; - rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych; - rozebranie obrzeży; - wykonanie koryta pod utwardzenie chodników; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo piaskowej; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie podbudowy o grubości 15 cm warstwa dolna; - wykonanie podbudowy o grubości 10 cm warstwa górna; - wyrównanie istniejącej podbudowy; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm; - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; - ułożenie obrzeży betonowych; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne, - regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, 9) „Remont placu we Włoszczowie os. Broniewskiego” Zakres robót remontowych obejmuje: - rozebranie krawężników; - wykonanie koryta pod utwardzenie placu; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - krawężniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie podbudowy o grubości 15 cm warstwa dolna; - wykonanie podbudowy o grubości 10 cm warstwa górna; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm; - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają stanowiące załączniki do S.I.W.Z.: - przedmiary robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są remonty dróg i chodników na terenie Gminy Włoszczowa do wykonania w 2019r. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części: Część 1 – „ Remont dróg” składa się z 10 zadań: 1) „Droga gminna Nr 397004T w Dankowie Małym” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 258 w Dankowie Małym. Zakres robót obejmuje dwa odcinki: a) odcinek nr I - od posesji nr 27 – dz. nr ew. 139, do początku drogi o nawierzchni z kruszywa Szczegółowy zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni drogi na powierzchni; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm o powierzchni – pobocza jezdni, b) odcinek nr II - od początku drogi o nawierzchni z kruszywa do ostatniej posesji na dz. nr ew. 183 Szczegółowy zakres robót odcinka drogi obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym w nowym śladzie w pasie drogowym drogi gminnej; - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16 – 25 cm; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46 – 55 cm; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66 – 75 cm; -

karczowanie pni o średnicy 66 – 75 cm koparką podsiębierną; - wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km; - wywożenie karpiny na odległość do 2 km; - wywożenie gałęzi na odległość do 2 km; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenia konstrukcji jezdni o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - ręczne formowanie nasypów; - zagęszczenie nasypów; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 20 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 15 cm – pobocza jezdni, 2) „Remont drogi na dz. nr ew. 110 w Kątach” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 w Kątach. Zakres robót obejmuje dwa odcinki: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8 cm z kruszywa 0 – 31,5mm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 3) „Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 869 w Ludwinowie Małym” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 869 w Ludwinowie Małym. Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa 0 – 31,5mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni; - oczyszczenie rowów z namułu grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; - oczyszczenie przepustów o Sr. 0,4 m z namułu, 4) „Remont drogi wewnętrznej w Międzyzlesiu na dz. nr ew. 686” Zakres robót remontowych drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 686 w Międzyzlesiu obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta pod wydłużenie drogi oraz obustronne poszerzenia jezdni o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63mm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 5) „Remont drogi w Przygradowie na dz. nr ew. 492/1” Zakres robót remontowych drogi gminnej na dz. nr ew. 492/1 w Przygradowie, obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63mm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, ława fundamentowa rurowa; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, rury betonowe; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, ścianki czołowe; - oczyszczenie rowów z namułu grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; - mechaniczne karczowanie pni(śr. 56-65), 6) „Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 831 w Rzębcu” Zakres robót remontowych drogi gminnej na dz. nr ew. 831 w Rzębcu zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy; - wyrównywanie istniejącej podbudowy z kruszywa 0 – 31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej,

warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 7) „Remont drogi gminnej Nr 397005 T Gościęcina i Siłpia Duża” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonych w ewidencji gruntów nr 644 w Siłpi Dużej. Zakres robót obejmuje: a) odcinek nr I - od posesji nr 40 do skrzyżowania z drogą w kierunku Siłpi Małej. Szczegółowy zakres robót odcinka obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63 mm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0 – 31,5 mm grubości 8 cm; b) odcinek nr II - od drogi w kierunku Siłpi Małej do wjazdu na posesję 45 dz. nr ew. 636,2 zakres robót odcinka drogi obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-63 mm grubości 15 cm, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 15 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 8 cm - pod pobocza jezdni, - oczyszczenie przepustów z namułu; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, rury betonowe; - oczyszczenie rowów z namułu, 8) „Remont ul. Wigury we Włoszczowie” Zakres robót remontowych drogi ul. Wigury we Włoszczowie obejmuje remont drogi na odcinku od ul. Żwirki do ul. Kilińskiego, zakres robót obejmuje: - frezowanie istniejącej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych; - rozbiorę krawężników; - montaż nowych krawężników na ławie betonowej; - przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, 9) „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bebelno Wieś” Zakres robót obejmuje: - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym; - rozebranie nawierzchni drogowej warstwy asfaltowej; - wykonanie odmulenia i oczyszczenia istniejących rowów otwartych; - wykonanie wykopów mechanicznych wraz z profilowaniem podłoża; - wykonanie nasypów; - wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 10 cm; - wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63 mm grubości 15 cm; - wykonanie warstwy odsączającej grubości 8 cm; - wykonanie nawierzchni drogi, warstwa wiążąca grubości 4cm; - wykonanie nawierzchni drogi, warstwa grubości 3cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem; - regulacja wysokościowa zasady wodociągowej, 10) „Remont drogi Ogarka – Konieczno” Remont drogi Ogarka - Konieczno na odcinku od drogi powiatowej nr 0214T w kierunku Konieczna obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym; - frezowanie korekcyjne nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne rozebranie podbudowy o grubości 15cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-63 mm grubości 20 cm, - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 8 cm - pod pobocza jezdni, Część 2 – „Remont chodników” składa się z 9 zadań: 1) „Remont chodnika i drogi przy bloku ul. Sienkiewicza nr 40 we Włoszczowie” Zakres robót remontowych chodnika i drogi przy bloku ul. Sienkiewicza nr 40 we Włoszczowie obejmuje: - rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych; - rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych; - rozebranie krawężników betonowych; - rozebranie nawierzchni z trelinki betonowej; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 15 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - rozebranie obrzeży; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - ułożenie obrzeży betonowych; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 10 cm; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 3 cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z

betonowej kostki brukowej szarej gr 6 cm; - warstwa odcinająca grubość 6cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 15 cm; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym, o grubości 3 cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej szarej gr 8 cm; - ława pod krawężniki z oporem; - ułożenie krawężników betonowych; - rozebranie ścianki z cegieł; - rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł; - montaż obudowy okien piwnicznych, 2) „Remont chodnika w miejscowości Nieznanowice” Zakres robót remontowych obejmuje: - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 10 cm – pod wjazd; - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 10 cm – pod chodnik; - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 10 cm – wzdłuż krawężnika; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - ława pod krawężniki z oporem; - ułożenie krawężników betonowych; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - ułożenie obrzeży betonowych; - wykonanie podbudowy o grubości 15 cm – na wjazdach; - wykonanie podbudowy o grubości 15 cm warstwa dolna – pod uzupełnienie nawierzchni wzdłuż chodnika; - wykonanie podbudowy o grubości 8 cm warstwa górna; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 6 cm; - uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku o grubości 4 cm (warstwa ścierna); 3) „Remont nawierzchni placów w miejscowości Wola Wiśniowa” Zakres robót remontowych obejmuje: - rozebranie chodnika z płyt betonowych; - rozebranie krawężników betonowych; - ręczne usunięcie warstwy ziemi o grubości 25cm; - rozebranie obrzeży; - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; - ułożenie obrzeży betonowych; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - wykonanie podbudowy o grubości 15 cm warstwa górna; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 6 cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne, 4) „Remont chodnika we Włoszczowie os. Broniewskiego” Zakres robót remontowych obejmuje: - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych; - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 20 cm – pod chodnik; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - rozebranie chodnika z płyt betonowych; - rozebranie krawężników betonowych; - rozebranie obrzeży; - ręczne usunięcie warstwy ziemi o grubości 25cm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - ułożenie obrzeży betonowych; - warstwy odsączające z piasku pod nawierzchnią; - wykonanie podbudowy o grubości 8 cm warstwa górna; - chodnik z płyt betonowych; - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm; - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; - ułożenie obrzeży betonowych; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); 5) „Remont chodnika we Włoszczowie ul. Jędrzejowska” Zakres robót remontowych obejmuje: - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - krawężniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej; - ława pod krawężniki; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie podbudowy o grubości 8 cm warstwa górna; - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm; - układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr 6 cm; - rozebranie krawężników betonowych; - rozebranie obrzeży; - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; - ułożenie obrzeży betonowych; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne, 6) „Remont chodnika we Włoszczowie ul. Leśna” Zakres robót remontowych obejmuje: - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm; - wykonanie podbudowy o grubości 8 cm warstwa górna; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 6 i 8 cm; - regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, 7) „Wykonanie utwardzenie placu w miejscowości Motyczno” Zakres robót remontowych obejmuje: - wykonanie stóp pod istniejącą altanę; - rowki pod obrzeża i ławy betonowe; - ułożenie obrzeży betonowych; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - wyrównanie istniejącej podbudowy; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 6 cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne, 8) „Remont nawierzchni chodnika we Włoszczowie ul. Młynarska” Zakres robót remontowych obejmuje: - rozebranie schodów betonowych; - rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych; - rozebranie obrzeży; - wykonanie koryta pod utwardzenie chodników; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo piaskowej; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie podbudowy o grubości 15 cm warstwa dolna; - wykonanie podbudowy o grubości 10 cm warstwa górna; - wyrównanie istniejącej podbudowy; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm; - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; - ułożenie obrzeży betonowych; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne, - regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, 9) „Remont placu we Włoszczowie os. Broniewskiego” Zakres robót remontowych obejmuje: -

rozebranie krawężników; - wykonanie koryta pod utwardzenie placu; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - krawężniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie podbudowy o grubości 15 cm warstwa dolna; - wykonanie podbudowy o grubości 10 cm warstwa górna; - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm; - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe; - ława pod obrzeża betonowe z oporem; - podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 3cm; - ręczne obsypanie obrzeży gruntem z wykopu; - ręczne plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu); - rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają stanowiące załączniki do S.I.W.Z: - przedmiary robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr : 1 Nawa " Remont dróg"

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: „ Remont dróg” składa się z 9 zadań: 1) „Droga gminna Nr 397004T w Dankowie Małym” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 258 w Dankowie Małym. Zakres robót obejmuje dwa odcinki: a) odcinek nr I - od posesji nr 27 – dz. nr ew. 139, do początku drogi o nawierzchni z kruszywa Szczegółowy zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni drogi na powierzchni; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm o powierzchni – pobocza jezdni, b) odcinek nr II - od początku drogi o nawierzchni z kruszywa do ostatniej posesji na dz. nr ew. 183 Szczegółowy zakres robót odcinka drogi obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym w nowym śladzie w pasie drogowym drogi gminnej; - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16 – 25 cm; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46 – 55 cm; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66 – 75 cm; - karczowanie pni o średnicy 66 – 75 cm koparką podsiębierną; - wywożenie dłużyc na odległość do 2 km; - wywożenie karpiny na odległość do 2 km; - wywożenie gałęzi na odległość do 2 km; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenia konstrukcji jezdni o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - ręczne formowanie nasypów; - zagęszczenie nasypów; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 20 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 15 cm – pobocza jezdni, 2) „Remont drogi na dz. nr ew. 110 w Kątach” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 w Kątach. Zakres robót obejmuje dwa odcinki: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8 cm z kruszywa 0 – 31,5mm ; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 3) „Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 869 w Ludwinowie Małym” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 869 w Ludwinowie Małym. Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa 0 – 31,5mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni; - oczyszczenie rowów z namułu grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; - oczyszczenie przepustów o Sr. 0,4 m z namułu, 4) „Remont drogi wewnętrznej w Międzyzlesiu na dz. nr ew. 686” Zakres robót remontowych drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 686 w Międzyzlesiu

obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta pod wydłużenie drogi oraz obustronne poszerzenia jezdni o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63mm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 5) „Remont drogi w Przygradowie na dz. nr ew. 492/1” Zakres robót remontowych drogi gminnej na dz. nr ew. 492/1 w Przygradowie, obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63mm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, ława fundamentowa rurowa; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, rury betonowe; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, ścianki czołowe; - oczyszczenie rowów z namułu grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; - mechaniczne karczowanie pni(śr. 56-65), 6) „Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 831 w Rzębcu” Zakres robót remontowych drogi gminnej na dz. nr ew. 831 w Rzębcu zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy; - wyrównywanie istniejącej podbudowy z kruszywa 0 – 31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 7) „Remont drogi gminnej Nr 397005 T Gościęcina i Siłpia Duża ” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonych w ewidencji gruntów nr 644 w Siłpi Dużej. Zakres robót obejmuje: a) odcinek nr I - od posesji nr 40 do skrzyżowania z drogą w kierunku Siłpi Małej. Szczegółowy zakres robót odcinka obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63 mm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0 – 31,5 mm grubości 8 cm; b) odcinek nr II - od drogi w kierunku Siłpi Małej do wjazdu na posesję 45 dz. nr ew. 636,2 zakres robót odcinka drogi obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-63 mm grubości 15 cm, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 15 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 8 cm - pod pobocza jezdni, - oczyszczenie przepustów z namułu; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, rury betonowe; - oczyszczenie rowów z namułu, 8) „Remont ul. Wigury we Włoszczowie” Zakres robót remontowych drogi ul. Wigury we Włoszczowie obejmuje remont drogi na odcinku od ul. Żwirki do ul. Kilińskiego, zakres robót obejmuje: - frezowanie istniejącej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych; - rozbiórkę krawężników; - montaż nowych krawężników na ławie betonowej; - przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów

wodociągowych i gazowych, 9) „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bebelno Wieś” Zakres robót obejmuje: - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym; - rozebranie nawierzchni drogowej warstwy asfaltowej; - wykonanie odmulenia i oczyszczenia istniejących rowów otwartych; - wykonanie wykopów mechanicznych wraz z profilowaniem podłoża; - wykonanie nasypów; - wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 10 cm; - wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63 mm grubości 15 cm; - wykonanie warstwy odsączającej grubości 8 cm; - wykonanie nawierzchni drogi, warstwa wiążąca grubości 4cm; - wykonanie nawierzchni drogi, warstwa grubości 3cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem; - regulacja wysokościowa zasady wodociągowej,

W ogłoszeniu powinno być: „Remont dróg” składa się z 10 zadań: 1) „Droga gminna Nr 397004T w Dankowie Małym” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 258 w Dankowie Małym. Zakres robót obejmuje dwa odcinki: a) odcinek nr I - od posesji nr 27 – dz. nr ew. 139, do początku drogi o nawierzchni z kruszywa Szczegółowy zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni drogi na powierzchni; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm o powierzchni – pobocza jezdni, b) odcinek nr II - od początku drogi o nawierzchni z kruszywa do ostatniej posesji na dz. nr ew. 183 Szczegółowy zakres robót odcinka drogi obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym w nowym śladzie w pasie drogowym drogi gminnej; - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16 – 25 cm; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46 – 55 cm; - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66 – 75 cm; - karczowanie pni o średnicy 66 – 75 cm koparką podsiębierną; - wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km; - wywożenie karpiny na odległość do 2 km; - wywożenie gałęzi na odległość do 2 km; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenia konstrukcji jezdni o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - ręczne formowanie nasypów; - zagęszczenie nasypów; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 20 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 15 cm – pobocza jezdni, 2) „Remont drogi na dz. nr ew. 110 w Kątach” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 w Kątach. Zakres robót obejmuje dwa odcinki: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8 cm z kruszywa 0 – 31,5mm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 3) „Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 869 w Ludwinowie Małym” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 869 w Ludwinowie Małym. Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa 0 – 31,5mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni; - oczyszczenie rowów z namułu grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; - oczyszczenie przepustów o Sr. 0,4 m z namułu, 4) „Remont drogi wewnętrznej w Międzyzlesiu na dz. nr ew. 686” Zakres robót remontowych drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 686 w Międzyzlesiu obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta pod wydłużenie drogi oraz obustronne poszerzenia jezdni o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63mm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy

grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 5) „Remont drogi w Przygradowie na dz. nr ew. 492/1” Zakres robót remontowych drogi gminnej na dz. nr ew. 492/1 w Przygradowie, obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 – 63mm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, ława fundamentowa rurowa; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, rury betonowe; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, ścianki czołowe; - oczyszczenie rowów z namułu grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; - mechaniczne karczowanie pni(śr. 56-65), 6) „Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 831 w Rzębcu” Zakres robót remontowych drogi gminnej na dz. nr ew. 831 w Rzębcu zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy; - wyrównywanie istniejącej podbudowy z kruszywa 0 –31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm z kruszywa 0 – 31,5mm – pobocza jezdni, 7) „Remont drogi gminnej Nr 397005 T Gościelcin i Siłpia Duża ” Droga zlokalizowana jest na terenie działki oznaczonych w ewidencji gruntów nr 644 w Siłpi Dużej. Zakres robót obejmuje: a) odcinek nr I - od posesji nr 40 do skrzyżowania z drogą w kierunku Siłpi Małej. Szczegółowy zakres robót odcinka obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 –63 mm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa 0 –31,5 mm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0 –31,5 mm grubości 8 cm; b) odcinek nr II - od drogi w kierunku Siłpi Małej do wjazdu na posesję 45 dz. nr ew. 636,2 zakres robót odcinka drogi obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 1 km; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-63 mm grubości 15 cm, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 15 cm; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 8 cm - pod pobocza jezdni, - oczyszczenie przepustów z namułu; - wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami, rury betonowe; - oczyszczenie rowów z namułu, 8) „Remont ul. Wigury we Włoszczowie” Zakres robót remontowych drogi ul. Wigury we Włoszczowie obejmuje remont drogi na odcinku od ul. Żwirki do ul. Kilińskiego, zakres robót obejmuje: - frezowanie istniejącej nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznych; - rozbiorę krawężników; - montaż nowych krawężników na ławie betonowej; - przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skroplenie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścierna grubości 3cm; - regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, 9) „ Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bebelno Wieś” Zakres robót obejmuje: - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym; - rozebranie nawierzchni drogowej warstwy asfaltowej; - wykonanie odmulenia i oczyszczenia istniejących rowów otwartych; - wykonanie wykopów mechanicznych wraz z profilowaniem podłoża; - wykonanie nasypów; - wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 10 cm; - wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63

mm grubości 15 cm; - wykonanie warstwy odsączającej grubości 8 cm; - wykonanie nawierzchni drogi, warstwa wiążąca grubości 4cm; - wykonanie nawierzchni drogi, warstwa grubości 3cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem; - regulacja wysokościowa zasuwki wodociągowej, 10) „Remont drogi Ogarka – Konieczna” Remont drogi Ogarka - Konieczna na odcinku od drogi powiatowej nr 0214T w kierunku Konieczna obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym; - frezowanie korekcyjne nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych; - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm; - mechaniczne rozebranie podbudowy o grubości 15cm; - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm; - roboty ziemne wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-63 mm grubości 20 cm, - wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 10 cm; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa wiążąca grubości 4cm; - skropienie asfaltem nawierzchni drogi; - wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, warstwa ścieralna grubości 3cm; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubości 8 cm - pod pobocza jezdni,

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek