
PRZEDMIAR - ETAP I

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI OBIEKTU NOCLEGOWNI NA PUNKT INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYPOZYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
ADRES INWESTYCJI : WŁOSZCZOWA UL. BRONIEWSKIEGO 7A
INWESTOR : Gmina Włoszczowa
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 132 432.09 zł

Słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa i 09/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.03.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2.6*0.8*6	m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- podłoże wewnątrz budynku przy ścianach nośnych (12.1*2+11.3*2)*0.5*0.15	m ³		
d.1	0212-01		m ³	3.510	
				RAZEM	3.510
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- POD NOWE OTWORY OKIENNE WRAZ Z NADPROŻAMI 0.25*4*1.7*1.8	m ³		
d.1	0329-03		m ³	3.060	
				RAZEM	3.060
5	KNR 4-01	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	3.51+3.06	m ³	6.570	
				RAZEM	6.570
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	6.57	m ³	6.570	
				RAZEM	6.570
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
d.1	0108-10	6.57	m ³	6.570	
				RAZEM	6.570
2		Roboty montażowe			
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej cegłami (2.6*0.8*6+1.6*0.8*4+1.6*0.8*2)*0.25	m ³		
d.2	0304-01		m ³	5.040	
				RAZEM	5.040
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.25*4*2.5	m ³		
d.2	0313-02		m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.be- lek stalowych do I NP 180 mm 2.5*4*2	m		
d.2	0313-04		m	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	szt		
d.2	0313-06	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III- wykop pod fundament dla słupa stalowego 1.2*1.2*1	m ³		
d.2	0103-02		m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
13	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B 10 1.2*1.2*0.1	m ³		
d.2	1101-01		m ³	0.144	
				RAZEM	0.144
14	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 1*1*0.4	m ³		
d.2	0203-01		m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- pierwsza warstwa 1.2*1.2*2	m ²		
d.2	0602-09		m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- druga i nast.warstwa 2.88	m ²		
d.2	0602-10		m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
17	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 32	szt.		
d.2	0333-09		szt.	32.000	
				RAZEM	32.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-05 d.2 0208-05	Konstrukcje podparć,zawieszek i osłon o masie elementu do 250 kg- słup z 2 ceowników 180 2*22*0.001*3.5	t t	 0.154	
				RAZEM	0.154
19	KNR 2-05 d.2 0208-05	Konstrukcje podparć,zawieszek i osłon o masie elementu do 250 kg- p/a podciąg z kształownika stalowego HEB -160 42.6*0.001*6.25*2	t t	 0.533	
				RAZEM	0.533
20	KNR 2-05 d.2 0208-05	Konstrukcje podparć,zawieszek i osłon o masie elementu do 250 kg IPE160 co 80 cm pod oparcie stropu rygips z izolacją termiczną 17.5*0.001*16*2	t t	 0.560	
				RAZEM	0.560
21	KNR 4-01 d.2 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
22	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm- płyty rygips 12.1*12.1	m ² m ²	 146.410	
				RAZEM	146.410
23	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm 146.41	m ² m ²	 146.410	
				RAZEM	146.410
24	KNR 2-02 d.2 0604-02	Izolacja z folii paroizolacyjnej 146.41	m ² m ²	 146.410	
				RAZEM	146.410
25	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm- płyty rygips 12.1*12.1	m ² m ²	 146.410	
				RAZEM	146.410
26	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 2.5*0.25*3*4	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
27	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 7.5	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
28	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 12.1*12.1*0.2	m ³ m ³	 29.282	
				RAZEM	29.282
29	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B 10 gr 15 cm 12.1*12.1*0.15	m ³ m ³	 21.962	
				RAZEM	21.962
30	KNR 2-02 d.2 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 12.1*12.1	m ² m ²	 146.410	
				RAZEM	146.410
31	KNR 2-02 d.2 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa- dopłata za dwie następne warstwy 146.41	m ² m ²	 146.410	
				RAZEM	146.410
32	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - warstwa gr 15 cm styropian FS 30 12.1*12.1	m ² m ²	 146.410	
				RAZEM	146.410
33	KNR 4-01 d.2 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.5*7	m m	 24.500	
				RAZEM	24.500
34	KNR 2-02 d.2 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. (7.56+5+3.22+2.37+1.57+1.28+4.39+2.7+3.34)*3.5 -(1.25*2+1.8*1.5*4+0.9*2*7)	m ² m ² m ²	 110.005 -25.900	
				RAZEM	84.105
35	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 7*1.2	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
3		Roboty wykończeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	KNNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 1.81*1.5*4	m ² m ²	 10.860	
				RAZEM	10.860
37 d.3	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych- np mini-max typu PORTA 7+1	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
4		Instalacja kanalizacji			
38 d.4	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 8*0.5*0.8	m ³ m ³	 3.200	
				RAZEM	3.200
39 d.4	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
40 d.4	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
41 d.4	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV 3.2	m ³ m ³	 3.200	
				RAZEM	3.200
42 d.4	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.5+3+3	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
43 d.4	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
44 d.4	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 9.5	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
45 d.4	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
46 d.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.5+2*6.5	m m	 16.500	
				RAZEM	16.500
47 d.4	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
48 d.4	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
49 d.4	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
51 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6	podej. podej.	 6.000	
				RAZEM	6.000
52 d.4	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		Instalacja wodociągowa			
53 d.5	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-01 d.5 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
55	KNR 4-01 d.5 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
56	KNR 4-01 d.5 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
57	KNR 2-15 d.5 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
58	KNR 2-15 d.5 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
59	KNR-W 2-15 d.5 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
60	KNR-W 2-15 d.5 0115-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR-W 2-15 d.5 0136-01	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-15 d.5 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR-W 2-15 d.5 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2-15 d.5 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
65	KNR-W 2-15 d.5 0128-02	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6		Instalacja c.o.			
66	KNR-W 2-15 d.6 0401-03	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych w kanale	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
67	KNR-W 2-15 d.6 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
		21*2	m	42.000	
				RAZEM	42.000
68	KNR-W 2-15 d.6 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
		17*2+30+16	m	80.000	
				RAZEM	80.000
69	KNR-W 2-15 d.6 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNR-W 2-15 d.6 0411-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 2-15 d.6 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR-W 2-15 d.6 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
73	KNR-W 2-15 d.6 0427-01	Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
74	KNR-W 2-15 d.6 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
75	KNR-W 2-15 d.6 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		11	urz.	11.000	
				RAZEM	11.000