

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CHODNIK			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1	0205-03	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	344.994	
		0.3*(45.1*22+5.3*45.1-16.25*5.0)			
				RAZEM	344.994
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1	0214-01	chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³	1 149.980	
		Krotność = 6			
		45.1*22+5.3*45.1-16.25*5.0			
				RAZEM	1 149.980
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-01	wierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	1 149.980	
		45.1*22+5.3*45.1-16.25*5.0			
				RAZEM	1 149.980
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-01	niu 20 cm	m ²	1 149.980	
		45.1*22+5.3*45.1-16.25*5.0			
				RAZEM	1 149.980
5	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na	m ²		
d.1	0317-03	podsypane cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zapra-	m ²	1 149.980	
		wą cementową			
		45.1*22+5.3*45.1-16.25*5.0			
				RAZEM	1 149.980
6	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce	m		
d.1	0606-04	cementowo-piaskowej - analogia	m	57.200	
		14.7+16.25*2+5.0*2			
				RAZEM	57.200
7	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	0408-03		m	2.000	
		2.0			
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³		
d.1	0310-01	1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	1.500	
		1.5			
				RAZEM	1.500
9	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;	m ³		
d.1	0320-0101	głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	1.500	
		1.5			
				RAZEM	1.500
10	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą	stud.		
d.1	0614-04	studniarską w gruncie kat. I-II	stud.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2		BUDYNEK			
11	NNRNKB	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem	m ²		
d.2	202 2608-01	styropianu grubości 10 cm i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z	m ²	59.485	
		otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej			
		2.9*(9.5+5.0*0.16)+3.8*2.9+9.5*2.4-2*1.44*1.46			
				RAZEM	59.485
12	NNRNKB	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ościeża - sty-	m ²		
d.2	202 2608-06	ropian grubości 2 cm z jedną warstwą siatki	m ²	1.736	
		0.2*(1.44*4+1.46*2)			
				RAZEM	1.736
13	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0701-05		m ²	4.205	
		1.44*1.46*2			
				RAZEM	4.205
14	NNRNKB	(z.V) Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami z wełny mineralnej	m ²		
d.2	202 2604-01	wraz z okładziną typu "Siding" z elem.wynylowych - analogia wykonanie podbit-	m ²	18.688	
		ki			
		16.25*(0.4+0.6+0.15)			
				RAZEM	18.688
15	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakoto-	m ²		
d.2	1104-01	wych), naklejanych 20x20 mm	m ²	18.000	
		2*3.0*3.0			
				RAZEM	18.000
16	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.2	1115-02		m	24.000	
		3*8			
				RAZEM	24.000
17	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone	m		
d.2	202 0547-01	na klej - montaż rynien	m	9.000	
		9			
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.2 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	NNRNKB d.2 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	NNRNKB d.2 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		2.3	m	2.300	
				RAZEM	2.300
21	NNRNKB d.2 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-02 d.2 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		1.5*1.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
3		ogrodzenia i przebudowa chodnika na wjazd			
23	KNR 2-02 d.3 1804-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych 16x12x255 cm obsadzonych w gruncie	m		
		14.5+14.70-2*4.0	m	21.200	
				RAZEM	21.200
24	KNR 2-02 d.3 1807-01	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 2-02 d.3 1808-07	Wrota z wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysokości 25 cm	kpl.		
		1+1+2	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-31 d.3 0810-01	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej	m ²		
		6.0*1.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
27	KNR 2-31 d.3 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 2-31 d.3 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		8.0*0.03	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
29	KNR 2-31 d.3 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		8.0*0.03	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
31	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		8.0*1.6	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
33	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		12.8	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
34	KNR 0-11 d.3 0316-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		12.8	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
35	KNR 2-31 d.3 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		29.2-2*3.2	m	22.800	
				RAZEM	22.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	KNR-W 2-15 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
37 d.3	KNR-W 2-15 0115-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.3	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm z przepływowym ogrzewaczem wody 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.3	KNR-W 4-01 0336-07	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.3	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000