

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 40.0+5.0+73.5+28.5	m m	147.000	
				RAZEM	147.000
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 40.0*1.5 + 5.0*2. * 0.5 + 73.5*1.5 + 28.5 * 1.7 + 5.5 * 4.5	m ² m ²	248.450	
				RAZEM	248.450
3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 147.0	m m	147.000	
				RAZEM	147.000
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła / 0,04m ³ betonu na 1mb ławy/ 147.0 * 0.04	m ³ m ³	5.880	
				RAZEM	5.880
5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 147.0	m m	147.000	
				RAZEM	147.000
6	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.8 248.5	m ² m ²	248.500	
				RAZEM	248.500
8	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 0-11 0320-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 248.5 * 0.7	m ² m ²	173.950	
				RAZEM	173.950
10	KNR 0-11 0320-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa 248.5 * 0.3	m ² m ²	74.550	
				RAZEM	74.550
11	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 147*0.1*0.04*2.5	t t	1.470	
				RAZEM	1.470